



PRZEKRÓJ I - I



PRZEKRÓJ II - II



- 1 Proj. nawierzchnia z płyt żelbetonowych pełnych o gr. 16 cm
- 2 Proj. nawierzchnia z płyt żelbetonowych ażurowych o gr. 10 cm otwory w płytach ażurowych wypełnić grysem o granulacji 2-8 mm
- 3 Proj. podsypka piaskowa o grubości 15 cm
- 4 Proj. podsypka cementowo - piaskowa o grubości 6 cm
- 5 Proj. pobocze gruntowe ls>=0,98
- 6 Istn. pas zieleni przydrożnej (do odtworzenia i regulacji wysokościowej)
- 7 proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo		Inwestor: Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		
Obiekt: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica				Data: 12.2021
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi				Skala: 1:50
Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz		Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07		Podpis: <