

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Montaż masztów flagowych			
1.1	45261000-4	Montaż masztów flagowych			
1.1.1		Masztły flagowe			
1	KNR 2-01 0215	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi	m3		
d.1.1.1	-01	0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II			
		1 * 0,4 * 0,4 * 3	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
2	KNR 2-23 0308	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o	m3		
d.1.1.1	-01	obj.0.15 m3			
		1 * 0,4 * 0,4 * 3	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
3	KNR 2-23 0310	Ustawienie w gotowych fundamentach stojaków pod maszty	szt.		
d.1.1.1	-02				
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNR 5-08 0505	Montaż z podłączeniem oświetlenia LED lampy dogruntowej	szt.		
d.1.1.1	-01				
	analogia				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 2-23 0310	Ustawienie w gotowych otworach stojaków - ustawienie masztu	szt.		
d.1.1.1	-05	aluminiowego, z opuszczanym ramieniem (windtracker), które stale			
		podtrzymuje flagę (1x4) rozpostartą, wyposażony w zawias			
		montażowy			
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

inż. TOMASZ BUTWICKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności architektonicznej
 UPR BUD nr ew 124/DOS/03

Sprawdzony pod względem
 MERYTORYCZNYM
 SEKRETARZ
 13 KWI 2021
 inż. Janina Kocanarek

NADLEŚCZY
 Grzegorz Pietruko