

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1		Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (projekt i wdrożenie)	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNR-W 2-01					
d.1	0113-03 9902-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
		0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
3 kalk. własna					
d.1		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty przygotowawcze					
d.2	KNR AT-03 0101-02 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z utylizacją przez Wykonawcę urobku	m		
		22.50+5.00+13.65+4.00+22.50+22.62+4.00+2.60	m	96.870	
				RAZEM	96.870
d.2	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie grunt oraz go zutylizuje)	m ²		
		184.95+9.00	m ²	193.950	
				RAZEM	193.950
3 Budowa chodników i zjazdów					
d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.5	m ²	193.950	
				RAZEM	193.950
d.3	KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oprem z betonu C12/15	m		
		22.50+13.65+22.50+22.62+2.60	m	83.870	
				RAZEM	83.870
d.3	KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oprem z betonu C12/15	m		
		5.00+4.00+4.00	m	13.000	
				RAZEM	13.000
d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		52.43+34.23	m	86.660	
				RAZEM	86.660
d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.5	m ²	193.950	
				RAZEM	193.950
d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (czerowiny Holland)	m ²		
		poz.5	m ²	193.950	
				RAZEM	193.950
d.3	KNNR 6 0503-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm typu STOP na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		9.00	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
d.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej	kpl1		
		1	kpl1	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Organizacja ruchu					
d.4	KNNR 6 0705-06 analogia	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe	m ²		
		6*4.00*0.50<P-10>	m ²	12.000	
		2*0.75*0.50<P-14>	m ²	0.750	
		0.70*0.50*0.50*13<P-13>	m ²	2.275	
				RAZEM	15.025
d.4	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²		
		5.0*1.00*0.24<P-1e>	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
d.4	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²		