

Zestawienie zjazdów ETAP I

Lp	Nr zjazdu	Nazwa zdarzenia	Lokalizacja Km	Strona	Powierzchnia	Nawierzchnia	
						Istniejąca	Projektowana
					[m2]		
1	1	Zjazd	2,020	prawa	15,54	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
2		gminna	2,095	prawa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
3	2	Zjazd	2,228	lewa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia z kruszywa
4		gminna	2,312	lewa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
5	3	Zjazd	2,344	prawa	21,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
6	4	Zjazd	2,350	lewa	20,61	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
7	5	Zjazd	2,470	lewa	20,56	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
8	6	Zjazd	2,508	prawa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia z kruszywa
9	7	Zjazd	2,614	lewa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia z kruszywa
10	8	Zjazd	2,670	lewa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia z kruszywa
11	9	Zjazd	2,682	prawa	22,00	Nawierzchnia z kostki betonowej	Nawierzchnia z kostki betonowej
12	10	Zjazd	2,775	lewa	16,16	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia z kruszywa
13	11	Zjazd	2,855	prawa	22,00	Nawierzchnia z kostki betonowej	Nawierzchnia z kostki betonowej
14	12	Zjazd	2,926	prawa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
15	13	Zjazd	2,955	lewa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
16	14	Zjazd	2,978	lewa	22,00	Nawierzchnia gruntowa	Nawierzchnia bitumiczna
17	15	plac przy sklepie	2,970	prawa	116,00	Nawierzchnia ulepszona	Nawierzchnia bitumiczna
Razem:					451,87		

Projektowany zakres robót dla zjazdów	
104,16	Nawierzchnia z kruszywa
304	Nawierzchnia bitumiczna
44	Nawierzchnia z kostki betonowej
0	Nawierzchnia betonowa
452	