



Przekrój A-A




Szczegół "A"

SKALA 1:20




Przekrój B-B




Szczegół "B"

SKALA 1:20



Szczegół "C"

SKALA 1:20



Warstwy konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnia jezdni (KR1)

- Warstwa scieralna z kostki betonowej grubości 8cm wg PN-EN 1338
- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo łamane stab. mechanicznie) gr. 20cm wg WT-4
- Warstwa wymiany podłoża o grubości 30 cm na grunt niespoisty, niewysadzinowy

Nawierzchnia miejsc postojowych

- Warstwa scieralna z kostki betonowej grubości 8cm wg PN-EN 1338
- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo łamane stab. mechanicznie) gr. 15cm wg WT-4
- Warstwa wymiany podłoża o grubości 30 cm na grunt niespoisty, niewysadzinowy

Nawierzchnia chodników

- Warstwa scieralna z kostki betonowej grubości 6cm wg PN-EN 1338
- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 6cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1
- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (CBGM) o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 gr. 12cm wg WT-5

Elementy prefabrykowane

- Obrzeże betonowe o wymiarach 8x25 wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15
- Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15
- Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM,
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,

LAB3
ARCHITEKCI

Jednostka projektowa: Lab 3 Architekci sp. z o. o. KRS: 0000690315
ul. Woźna 14/3 NIP: 7831763299
61-777 Poznań REGON: 367860534
lab3.pl

Obiekt: **Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną**
Mrowino, ul. Bramowa
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Inwestor: **Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.**
ul. Szamotulska 29, Rokietnica 62-090

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża: **DROGI**

Treść rysunku: **Przekroje normalne**

Główny projektant: mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**
nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Projektant - branża drogowa: mgr inż. Krzysztof **Nowacki**
nr upr. WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Sprawdził - branża drogowa: mgr inż. Piotr **Strzyżewski**
nr upr. WKP/0097/POOD/04

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Data: **11.2020** Skala: **1:50/20**

Nr rysunku: **D_02**

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | Lab 3 Architekci sp. z o. o. | 2020