
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego (nr inw. 108/167)

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 2049/8 obręb Łazy, gm Krasnosielc

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Parciaki

ADRES INWESTORA: Budziska 1, 06-323 Jednorożec

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

czerwiec 2024 r

Kosztorys dotyczy: Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego (nr inw. 108/167) położonego na działce nr ew. 2049/8, obręb Łazy, gmina Krasnosielc

1. Rozbiórka budynku stodoły murowanej pokrytej eternitem.
2. Rozbiórka studzienek i szamba

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Rozbiórka stodoły			
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku przez firmę specjalistyczną	m2		
		17,10 * 5,40 * 2	m2	184,680	
				RAZEM	184,680
2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie płyt azbestowo-cementowych przez firmę specjalistyczną + koszt utylizacji	m3		
		poz.1 * 0,001	m3	0,185	
				RAZEM	0,185
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych	m		
		2,90 * 4	m	11,600	
				RAZEM	11,600
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien dachowych	m		
		17,10 * 2	m	34,200	
				RAZEM	34,200
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		17,10 * 5,40 * 2	m2	184,680	
				RAZEM	184,680
6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych-krokwie, murłaty, jętki	m2		
		7,10 * 5,40 * 2	m2	76,680	
				RAZEM	76,680
7	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3		
		0,60 * 0,40 * 6,50	m3	1,560	
				RAZEM	1,560
8	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3		
		8,70 * 7,80 * 0,10	m3	6,786	
				RAZEM	6,786
9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru wrót drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(3,0 * 2,90) * 2	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		<zewn> [(16,50 + 7,32) * 2 * 3,60 + (7,80 * 2,90) * 0,5 * 2 - (3,0 * 2,90) * 2 - (1,50 * 0,90) * 6 - (0,95 + 1,20) * 2,10 - (1,20 * 0,90)] * 0,24	m3	39,127	
		<w ziemi> (16,50 + 7,32) * 2 * 1,00 * 0,24	m3	11,434	
		<wewn.> [(7,40 + 6,50 + 1,40) * 2,90 - (0,90 * 2,0) * 2] * 0,24	m3	9,785	
				RAZEM	60,346
13	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		11,0 * 7,0 * 0,10	m3	7,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,700
14 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej, sztycy i wywiewki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km - drewno + koszt utylizacji	m3		
		<łaty> 2,541	m3	2,541	
		<krokwie i jętki> 5,40 * 17 * 2 * 0,07 * 0,14 + 3,0 * 17 * 0,07 * 0,14	m3	2,299	
				RAZEM	4,840
17 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5km + koszt utylizacji	m3		
		poz.3 * 2 * 3,14 * 0,075 * 0,006	m3	0,033	
		poz.4 * 2 * 3,14 * 0,075 * 0,5 * 0,006	m3	0,048	
		poz.7 + poz.8 + poz.12 + poz.13	m3	76,392	
				RAZEM	76,473
18 d.1	KNR 2-01 0211-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz ziem	m3		
		(16,50 + 7,32) * 2 * 1,00 * 0,25	m3	11,910	
				RAZEM	11,910
19 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.18	m3	11,910	
				RAZEM	11,910
2		Rozbiórka studzienek i szamba			
20 d.2	KNR 2-25 0519-05 analogia	Rozebranie studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych do głębokości 2 m oraz wywiezienie i koszt utylizacji	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.2	KNR 2-25 0519-05 analogia	Rozebranie szamba żelbetowego oraz wywiezienie i koszt utylizacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45110000-1	Rozbiórka stodoły				
1 d.1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku przez firmę specjalistyczną	m2	184,680	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie płyt azbestowo-cementowych przez firmę specjalistyczną + koszt utylizacji	m3	0,185	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych	m	11,600	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien dachowych	m	34,200	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	184,680	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych-krokwie, murłaty, jętki	m2	76,680	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,560	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3	6,786	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru wrót drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	17,400	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.	2,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.	7,000	0,00	0,00
12 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	60,346	0,00	0,00
13 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	7,700	0,00	0,00
14 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.	1,000	0,00	0,00
15 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej, sztycy i wywiewki	kpl.	1,000	0,00	0,00
16 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 5 km - drewno + koszt utylizacji	m3	4,840	0,00	0,00
17 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 5km + koszt utylizacji	m3	76,473	0,00	0,00
18 d.1	KNR 2-01 0211-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 5 km - dowóz ziem	m3	11,910	0,00	0,00
19 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	11,910	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka stodoły						0,00
2		Rozbiórka studzienek i szamba				
20 d.2	KNR 2-25 0519-05 analogia	Rozebranie studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych do głębokości 2 m oraz wywiezienie i koszt utylizacji	kpl.	3,000	0,00	0,00
21 d.2	KNR 2-25 0519-05 analogia	Rozebranie szamba żelbetowego oraz wywiezienie i koszt utylizacji	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka studzienek i szamba						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00