

LEGENDA:

ZK-1	Istniejące złącze kablowe – bez zmian
TR	Istniejąca tablica rozdzielcza obwodów ogólnych – bez zmian
TK.1	Projektowana tablica rozdzielcza obwodów dedykowanych
PWP	Projektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zabudować 40cm nad złączem
LAN	– PEL dla szafy LAN, wykonać na wys. 2,3m od poziomu posadzki 2x230V/16A obwód dedykowany
PEL	– PEL (punkt elektryczno–logiczny) dla stanowiska pracy wyposażenie: 2x230V/16A obwód dedykowany + 4x LAN RJ45 wg odrębnego opracowania
LF60x110mm	– elektroinstalacyjny kanał z przegrodą typu LF60x100mm

UWAGI:

1. Gniazda PEL instalacji elektrycznej montować w odcinkach kanałów instalacyjnych montowanych do ścian lub mebli wyposażenia wnętrz.
2. Projektowane odcinki kanałów układać bezpośrednio pod istniejącymi kanałami instalacji teleinformatycznej.
3. Wykonawca niniejszej dokumentacji w przypadku naruszenia istniejącej instalacji teleinformatycznej (koryta, okablowanie, gniazda itp.) przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność gwarancyjną za całość funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
4. Podejścia do instalacji prowadzonej w ścianie wykonać przy pomocy typowych elementów kątowych.
5. Osprzęt instalacyjny w kolorze białym matowym (oświetlenie i siła normalne), oraz czerwonym (obwody dedykowane)

PKE Polska Sp. z o. o.
02-823 Warszawa, ul. Osmanska 14
Tel +48 (0)22/5 72 58 - 70, Fax Ext. - 71
e-mail: office@pke-pl.com

PKE

INWESTYCJA:	**ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W RZI W KRAKOWIE DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA**		
LOKALIZACJA:	**Kraków ul. Mogilska 85 39-901**		
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE UL. MOGILSKA 85		
BRANŻA:	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**		
PROJEKTANT:	**mgr inż. Piotr Kapuściński** **Nr upr: 338/2001**		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. BUDYNEK NR 1		
DATA: **09.2019**	SKALA: **1:100**	FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**	NR RYSUNKU: TR.01.2

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994R.)