
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa inwestycji : **Utwardzenie powierzchni gruntu działki przy budynku Osady Borsztal**

Adres inwestycji : Trzebuń, dz. nr 984
Inwestor : Nadleśnictwo Lipusz
Adres inwestora : 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2
: drogowa

Sporządził: : mgr inż. Maciej Rybarczyk
Data opracowania : 27.09.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 47599.87 zł

Słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 87/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia - pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0.0133	ha ha	 0.013	 0.013
2	KNR 2-31 0810-02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej - analogia - rozebranie kostki Polbruk 13.5	m ² m ²	 13.500	 13.500
3	KNR 2-31 0813-03	D-01.02.04	Rozebranie oporników betonowych 7.5	m m	 7.500	 7.500
4	KNR 2-31 0810-03	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 3 km 0.08*poz.2+0.12*0.25*poz.3+0.12*poz.4	m ³ m ³	 3.105	 3.105
6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm poz.11+poz.12+0.3*poz.8	m ² m ²	 159.160	 159.160
7	KNR 2-01 0206-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.6*0.3	m ³ m ³	 47.748	 47.748
8	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 53.2	m m	 53.200	 53.200
9	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.06*poz.8	m ³ m ³	 3.192	 3.192
10	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.11+poz.12	m ² m ²	 143.200	 143.200
11	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 124.2	m ² m ²	 124.200	 124.200
12	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolorowej 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
13	KNR 2-01 0505-01	D-04.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 37*1	m ² m ²	 37.000	 37.000
					RAZEM	37.000