

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie LO im. Władysława Jagiełły w Płocku

OBIEKT: Siłownia zewnętrzna

Adres : 09-402 Płock ul. 3-go Maja 4

Działka nr ew. 578/9

Jedn. ew. 146201_1

Obręb ewidencyjny: 0008


Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data sporządzenia: 24 kwiecień 2022

Projektował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

Egz nr

1 | 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat.III-IV głębok. 25 cm 116.9	m ²	116.90	
				RAZEM	116.90
2	KNR-W 2-01	Wykopy pod fundamenty	m ³		
d.1	0304-02	8.9	m ³	8.90	
				RAZEM	8.90
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-08	kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 116.9	m ²	116.90	
				RAZEM	116.90
4	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt	m ³		
d.1	0109-06	kat.III) 29	m ³	29.00	
				RAZEM	29.00
5	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-08	Krotność = 9 29	m ³	29.00	
				RAZEM	29.00
6	KNKRB 0-	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża	1 m ³		
d.1	06-0401-	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	1 m ³	5.10	
	0300	5.1		RAZEM	5.10
7	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe	m ³		
d.1	0203-03	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	m ³	6.10	
		6.1		RAZEM	6.10
8	KNKRB 0-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m		
d.1	06-0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m	0.48	
	0300	0.4755		RAZEM	0.48
9	KNKRB 0-	Podbudowa z kruszywa łamanego	m ³		
d.1	06-0104-	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna-8cm	m ³	17.55	
	0500	17.55		RAZEM	17.55
10	Analiza	Montaż nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.1	własna	116.9	m ²	116.90	
				RAZEM	116.90
11	analiza	Montaż urządzeń	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
12	analiza	Montaż ławek	kpl		
d.1	własna	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
13	analiza	Montaż smietnika	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym na odleg.do 1 km 37	m ³	37.00	
				RAZEM	37.00
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	dalsze 9km Krotność = 9 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym na odleg.do 1 km 37	m ³	37.00	
				RAZEM	37.00