

AKTUALIZACJA PRZEDMIARU Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW
WYJĘTYCH Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLAC ZABAW

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1.	Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-010121-02-050	Analogia - Roboty pomiarowe geodezyjne - tyczenie obiektów krotność= 1,00	m2	430,00 330,00
2	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	258,90 158,60
3	KNR 2-010202-0401-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	26,87 16,40
4	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	6,63 4,04
5	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	2,61 1,60
6	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowniczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	37,68 23,00
7	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowniczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	64,55 39,40
2.	Nawierzchnie			
8	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	258,90 158,60
9	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	8,70 5,3

10	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	174,00	135,00
11	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - nawierzchnia z mat gumowych krotność= 1,00	m3	7,25	4,43
12	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie biowłókniny krotność= 1,00	m2	103,50	
13	0231-0502-06-050	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych krotność= 1,00	m2	103,50	
14	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - nawierzchnia z kostki krotność= 1,00	m2	55,10	
15	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - nawierzchnia z kostki krotność= 5,00	m2	55,10	
16	KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	55,10	
17	KNR 2-310104-07-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia bezpieczna krotność= 1,00	m2	100,30	
18	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Analogia - grubość warstwy 10 cm - nawierzchnia bezpieczna krotność= 0,67	m2	100,30	
19	KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - Analogia - grubość warstwy 5 cm - nawierzchnia bezpieczna krotność= 0,63	m2	100,30	

pos

20	Kalk. własna-050	Wykonanie nawierzchni 6,5 cm SBR / 1,5 cm EPDM - kolor niebieski krotność= 1,00	m2	41,30	
21	Kalk. własna-050	Wykonanie nawierzchni 6,5 cm SBR / 1,5 cm EPDM - kolor zielony krotność= 1,00	m2	59,00	
3.	Wyposażenie				
22	Kalk. własna-020	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
23	Kalk. własna-020	Huśtawka podwójna (siedzisko płaskie, siedzisko kubelkowe) z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
24	Kalk. własna-020	Huśtawka wagowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
25	Kalk. własna-020	Koła Tai Chi z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
26	Kalk. własna-020	Poręcz trójkątna z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
27	Kalk. własna-020	Wioślarz z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
28	Kalk. własna-020	Jeździec z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
29	Kalk. własna-020	Orbitrek z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
30	Kalk. własna-020	Biegacz z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00	
31	Kalk. własna-020	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	3,00	1,00
32	Kalk. własna-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00	1,00
33	Kalk. własna-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00	1,00
4.	Ogrodzenia i poręcze				

pa

34	KNR 2-090423-02-040	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach - Analogia - ogrodzenie panelowe o wys. 1,2m krotność= 1,00	m	39,20
35	KNR 2-110801-03-040	Analogia - Wykonanie wygradzenia krotność= 1,00	m	23,10
36	KNR 2-230402-03-020	Montaż furtki krotność= 1,00	szt	1,00
37	KNR 2-021209-01-040	Balustrady tarasowe z pochwytyami stalowymi. - Analogia - Montaż poręczy krotność= 1,00	m	10,00
5.	Inwentaryzacja powykonawcza			
38	Kalt. indyw.-090	Inwentaryzacja powykonawcza krotność= 1,00	kpl	1,00

Dział Techniczny

Paweł Posanow