

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Konserwacja i naprawa elementów trenażera wysokościowego budynek 103 na terenie JW 4101 w Lublińcu
Budowa Konserwacja trenażera wysokościowego
Inwestor 4 WOG Gliwice ul. Andersa 47

Lubliniec dnia 12.05.2022 rok

Konservacja i naprawa elementów trenażera wysokościowego budynek 103 na terenie JW 4101 w Lublińcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	196,800
2	KNR 4-01w 0628/05	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt - trzykrotna	m2	238,400
3	KNR 7-12 0102/01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	761,200
4	KNR 7-12 0213/01	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	761,200
5	KNR 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	187,700
6	KNR 7-12 0213/04	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	10,000
7	KNR 7-12 0213/05	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm	m2	7,000
8	KNR 4-01w 0415/06	Wymiana desek podłogowych struganych z czterech stron grubości 40mm przykręcanych do konstrukcji stalowej na śruby zamkowe impregnowanych pod ciśnieniem	m2	206,600
9	KNR 2-02 1217/03	Narożniki z kątownika 40x40x5mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze brązowym z otworami przykręcone do konstrukcji drewnianej	m	22,600
10	KNR 4-01w 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m kategorii I-II	m3	1,500
11	KNR 4-01w 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,300
12	KNR 2-18 0625/03	Kominy włazowe z kręgów betonowych, o średnicy 100cm	m	1,500
13	KNR 2-18 0625/03	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa, o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu	szt	1,000