

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wideostrzelnica JW 4101 Lubliniec  
ADRES INWESTYCJI : Konserwacja elementów w budynku wideostrzelnicy na terenie JW 4101 w Lublińcu  
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach  
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Andersa 47 44-121 Gliwice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chaliński  
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-05-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Konserwacja elementów w budynku wideostrzalnicy na terenie JW 4101 w Lublińcu</b>					
<b>1</b>		<b>Element</b>			
1.1	analiza indywidualna	Wymiana płyt antyrykosztowych atestowanych o wym. 750x600x70mm (parametry techniczne wg STWiORB)	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200
1.2	KNR 4-06 0309-03/04	Wykonanie pojedynczych słupków o masie ok. 43 kg - 5 szt. słupków tłumików antyrykosztowych wykonanych wg opisu w STWiORB	t		
		5*0.043	t	0.215	
				RAZEM	0.215
1.3	KNR 4-06 0115-01 analogia	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku. Demontaż słupków stalowych stanowiących podparcie płyt antyrykosztowych	szt.		
		48*2	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
1.4	KNR 4-04 0815-01 analogia	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - Przełożenie (zamiana) płyt stalowych lamelowych w inne miejsca na istniejących wspornikach stalowych (100kg/szt. x 24szt.)	kg		
		100.0*24	kg	2 400.000	
				RAZEM	2 400.000
1.5	KNR 4-06 0112-01 analogia	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na Montaż słupków stalowych stanowiących podparcie płyt antyrykosztowych	szt.		
		48*2	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
1.6	KNR 2-26 0303-1101	Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - na styku posadzka płyta antyrykosztowa	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44