

1.1

RZUT PARTERU

SKALA:


1:200

LEGENDA:

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ELEMENTY DO WYMIANY – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	NAPRAWA DASZKÓW
	WYMIANA ZADASZENIA PRZYDROWIEGO (WZOROWANE NA ISTNIEJĄCYM)
	TERMOIZOLACJA – DOOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z STYROPIANU ŚCIANA GR. 51 CM – GR 11 CM OCIEPLENIA, ŚCIANA GR 38 CM (SALA GIMNASTYCZNA) – OCIEPLENIE GR 12 CM, COKÓŁ GR. 11 CM
	OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZER. 50 CM
	REMONT SCHODÓW
	USUNIĘCIE ZAWLGOCENIA
	NAPRAWA ODSPOJENIA POWŁOKI MALARSKIEJ W PASIE COKOŁOWYM
	USUNIĘCIE PORAZENIA GRZYBAMI STRZĘPKOWYMI
	KORYTA BETONOWE ODWADNIAJĄCE
	REMONT STUDZIENEK DOŚWETLAJĄCYCH
	TERMO ORAZ HYDROIZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN ZEWN. OD ZEWNĄTRZ. W GRUNIE
	HYDROIZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN OD WEWNĄTRZ. W GRUNIE

ZAWLGOCENIE COKOŁU PRZY RURZE SPUSTOWEJ

1104



PARTER	
Nazwa pom.	Powierzchnia m <sup>2</sup>
1.1 Pom. kuchni	5,63
1.2 Pom.	4,77
1.3 Korytarz	2,66
1.4 Pom. kuchni	10,40
1.5 Pom. gosp.	7,36
1.6 Stołówka	62,50
1.7 Sala	23,12
1.8 Sala	22,61
1.9 Hall	176,04
1.10 WC	11,81
1.11 Szatnia	18,37
1.12 Przedsionek	5,16
1.13 Sala gimnastyczna	160,20
1.14 Szatnia	24,22
1.15 WC	8,00
1.16 Pom.	9,73
1.17 Pom.	8,28
1.18 Pom.	4,02
1.19 Korytarz	5,78
1.20 Gabinet	5,05
1.21 Świetlica	59,40
1.22 Korytarz	31,06
1.23 Gabinet	21,75
1.24 Sekretariat	22,53
1.25 Gabinet	10,79
1.26 Gabinet	9,22
1.27 Sala	33,68
1.28 WC	11,44
1.29 WC	11,44
1.30 Kuchnia	22,45
1.31 Dyżurka	4,37
1.32 Pom. gospodarcze	2,95
SUMA:	816,8

GRZYBY PLEŚNIOWE  
NAROŻE SUFIT-ŚCIANA

GRZYBY PLEŚNIOWE NADRPOŻA

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
- PROJEKTY KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ZAWSZE ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CAŁYM KOMPLETNYM PROJEKTEM WIELOBRANŻOWYM.
- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I OKIEN DOKONAĆ POMIARÓW NA BUDOWIE ORAZ POTWIERDZIĆ WYBÓR Z PROJEKTANTAMI I KONSERWATOREM.
- WSZELKIE ZMIANY I ODSZTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTAMI.

Nazwa rysunku:	Zmiany budowlane – Rzut parteru	Skala:	1:200
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 47, ul Reformacka 18, 80–808 Gdańsk dz. nr 9, obręb 0714	Branża:	Architektura
Adres inwestycji:	ul Reformacka 18, 80–808 Gdańsk dz. nr 9, obręb 0714	Faza:	Projekt wykonawczy
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80–560 Gdańsk	Data:	01.2019
Studio Kwadrat B.P.Jurago		A02	
Pracownia: 80–266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58–521–76–72		SERIA 1	
Autor:	mgr inż. arch. Beata Jurago		
	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr PO/KK/205/2008		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Jurago		
	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 5969/Gd/94		
Opracowanie:	mgr inż. arch. Joanna Pokorska		