

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Rozdział 1			
1.1 Kładka nr1			
1.1.1 KNR 233/805/8 Wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników, podkład górny z desek lub bali, grubość 63·m 4,5*0,12*7 = 3,780000 Ogółem: 3,780	3,780		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2 Rozdział 2			
2.1 Kładka nr2			
2.1.1 KNR 233/805/8 Wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników, podkład górny z desek lub bali, grubość 63 mm 4,5*0,12*26 = 14,040000 Ogółem: 14,040	14,040		m2
2.1.2 KNR 233/802/1 Wymiana pojedynczych elementów w podporach drewnianych, nad ładem, słupy pojedyncze, przekrój do 500 cm2 6,1*0,06*0,11 = 0,040260 Ogółem: 0,040	0,040		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
3 Rozdział 3			
3.1 Kładka nr 3			
3.1.1 KNR 233/805/8 Wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników, podkład górny z desek lub bali, grubość 63 mm $4,5 \times 0,12 \times 33$ = 17,820000 Ogółem: 17,820	17,820		m2
3.1.2 KNR 233/802/1 Wymiana pojedynczych elementów w podporach drewnianych, nad ładem, słupy pojedyncze, przekrój do 500 cm ² . $1,25 \times 0,12 \times 0,12 \times 2$ = 0,036000 Ogółem: 0,036	0,036		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
4 Rozdział 4				
4.1 Kładka nr4				
4.1.1 KNR 233/805/8				
Wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników, podkład górny z desek lub bali, grubość 63 mm 4,5*0,12*26		= 14,040000		
		Ogółem: 14,040	14,040	m2
4.1.2 KNR 233/802/1				
Wymiana pojedynczych elementów w podporach drewnianych, nad ładem, słupy pojedyncze, przekrój do 500-cm2		= 0,018000		
1,25*0,12*0,12		Ogółem: 0,018	0,018	m3
4.1.3 KNR 233/802/1				
Wymiana pojedynczych elementów w podporach drewnianych, nad ładem, słupy pojedyncze, przekrój do 500-cm2		= 0,067680		
4,7*0,12*0,12		Ogółem: 0,068	0,068	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
5 Rozdział 5				
5.1 Element balustrady przy wejściu				
5.1.1 KNR 233/802/1				
Wymiana pojedynczych elementów w podporach drewnianych, nad ładem, słupy pojedyncze, przekrój do 500 cm2				
	1,2*0,12*0,12	= 0,017280		
		Ogółem: 0,017	0,017	m3
5.1.2 KNR 233/802/1				
Wymiana pojedynczych elementów w podporach drewnianych, nad ładem, słupy pojedyncze, przekrój do 500 cm2				
	2,1*0,07*0,1	= 0,014700		
		Ogółem: 0,015	0,015	m3