

Przedmiar robót

Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Św. Kingi w Sromowcach Wyżnych.

lp.	Opis	Jedn.miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-II	m ³	240		
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	180		
3	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	132		
4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	132		
5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m	120		
6	Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem	m ³	24		
7	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	120		
8	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	120		
9	Wykonanie drenu rurą drenarską fi 110 w obsypce żwirowej za chodnikiem	m	60		
10	Umocnienie skarp płytami azurowymi	m ²	60		
11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²	132		

Razem: netto:

Podatek VAT:

Wartość robót (brutto):