

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 38	szt. szt.	 38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR-W 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany nie betonowej 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4- 01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4,80*5+2*7,5)*0,33+(8,7*0,5)	m ² m ²	 17,220	
				RAZEM	17,220
4	KNR 4- 01 0535- 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14,2*2+11,8	m m	 40,200	
				RAZEM	40,200
5	KNR 4- 01 0535- 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*3,0	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR 4- 01 0511- 03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku <i>Połącze budynku głównego</i> 14,80*2*4,85 <i>Przybudówki</i> 10,8*3,5+14,80*3,0 <i>Naczółek</i> 4,50*2,0+(5,85*4,5)*0,5	m ² m ² m ² m ²	 143,560 82,200 22,163	
				RAZEM	247,923
7	wycena własna	Utylizacja eternitu z transportem do składu utylizacji 248*0,010	t t	 2,480	
				RAZEM	2,480
8	KNR 4- 04 0403- 08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 4,85*2+3,5+3,0*3	m m	 22,200	
				RAZEM	22,200
9	KNR 4- 04 0403- 05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami poz.6	m ² m ²	 247,923	

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	247,923
10	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie da- chu poz.6	m ² m ²	 247,923	
				RAZEM	247,923
11	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 11,8*14,20	m ² m ²	 167,560	
				RAZEM	167,560
12	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 11,0*13,80	m ² m ²	 151,800	
				RAZEM	151,800
13	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych poz.11*0,85	m ² m ²	 142,426	
				RAZEM	142,426
14	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 105	m m	 105,000	
				RAZEM	105,000
15	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian 21	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	21,000
16	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust 11,8*14,20*0,8	m ² m ²	 134,048	
				RAZEM	134,048
17	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 134,0*1,1	m m	 147,400	
				RAZEM	147,400
18	KNR 4-04 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy 7,2*0,50*1,05+7,0*0,5*0,5*2	m ³ m ³	 7,280	
				RAZEM	7,280

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej (13,4*2*3,+7,50*3*3,5)*0,40 ((2,4*4+3,0)*2,80)*0,25 5,85*3,0*0,25+6,0*3,0*0,25 -(5*2,0*0,40+16*2,0*0,25)	m ³ m ³ m ³ m ³	 63,660 8,820 8,888 -12,000	
				RAZEM	69,368
20	KNR 4-04 0203-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu (50cm poniżej terenu) 13,4*2*3*0,5*0,05+7,5*3*0,4*0,5 2,4*4*0,35*0,5 5,85*0,35*0,5+5,35*0,35*0,5	m ³ m ³ m ³ m ³	 6,510 1,680 1,960	
				RAZEM	10,150
21	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie schodów zewnętrznych - rozebranie chodników i opaski betonowej (4,0*1,80+15,20*2+11,80*2+10,0*1,0*2)*0,15	m ³ m ³	 12,180	
				RAZEM	12,180
22	KNR 4-04 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
23	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych, umywalkowych, zlewozmywakowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-04 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących blaszanych i z tworzyw sztucznych z rurami płuczącymi i wspornikami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-04 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych o pojemności 200 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-04 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2	zesp		
		8	zesp	8,000	
				RAZEM	8,000
31	KNR 4-04 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
32	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki (zwiniecie)	m		
		112	m	112,000	
				RAZEM	112,000
33	KNR 2-01 0215-02 analogia	Odkopanie i wyjęcie słupków betonowych ogrodzenia - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		30*1,0*1,0*1,0	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
34	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³		
		poz.12*0,15	m ³	22,770	
		poz.16*0,025	m ³	3,351	
		poz.17*0,10*0,1	m ³	1,474	
		poz.18	m ³	7,280	
		poz.19	m ³	69,368	
		poz.20	m ³	10,150	
		poz.21	m ³	12,180	
		słupki z poz 33			

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,20*0,2*1,8*30	m ³	2,160	
				RAZEM	128,733
35	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 3 km poz.34	m ³ m ³	 128,733	
				RAZEM	128,733
36	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1,580	t t	 1,580	
				RAZEM	1,580
37	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 1,580	t t	 1,580	
				RAZEM	1,580
38	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III 20*15	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000