
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maria Wikiel

DATA OPRACOWANIA:

2022-08-29

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

2022-08-29

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SARBKA 2			
1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - okno w pokoju (skrzydło lewo rozwierane, skrzydło środkowe stałe, skrzydło prawe uchylno-rozwierane)	m2		
		2,50 * 1,40	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
2	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 2,0 m (długość 2,5m)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 19-01 0342-03	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe - dopłata za każde 0,2 m ponad 2,0 m	szt.		
		2,5	szt.	2,500	
				RAZEM	2,500
2		PAWŁOWO ZŃSKIE 52			
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych (stalowe drzwi ogólnodostępne) - lokal nr 3	m2		
		1,90	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
8	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0411-0800	Listwy progowe w drzwiach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² - okno na poddaszu	m2		
		0,50 * 0,80	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
11	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - okno na poddaszu	m2		
		1,0 * 1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
12	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3		KOBYLEC, UL. ROGATKI 1 - uwaga okna należy wykonać na zamówienie, zachowując aktualne wymiary i podziały			
13	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m2		
		1,30 * 2,10 * 4	m2	10,920	
		1,40 * 2,10 * 2	m2	5,880	
				RAZEM	16,800
14	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 2,0 m (długość 2,5m)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 19-01 0342-03	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe - dopłata za każde 0,2 m ponad 2,0 m	szt.		
		6 * 0,5	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ŁEKNO, UL. POCZTOWA 11		RAZEM	3,000
17 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych - drzwi drewniane z zachowaniem aktualnego podziału	m2		
		1,90	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
20 d.4	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.4	KNR 4-01 0411-0800	Listwy progowe w drzwiach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 SARBKA 2	3
2 PAWŁOWO ŻOŃSKIE 52	3
3 KOBYLEC, UL. ROGATKI 1 - uwaga okna należy wykonać na zamówienie, zachowując aktualne wymiary i podziały	3
4 ŁEKNO, UL. POCZTOWA 11	4
Spis treści	5