

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej Cieszacin Wielki - Pawłosiów		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 10/711/1	Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, wykoszenie starej roślinności	ha	0,11
2	Element	Roboty ziemne		
2.1	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km, koparka 0,15 m ³ , kategoria gruntu III - poszerzenie koryta Poszerzenie koryta 570*0,5*0,3*2 = 171,00 Zawrotka 15*5*0,3 = 22,50 Ogółem: 193,50	m ³	193,50
3	Element	Podbudowa		
3.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm Droga 570*3,3 = 1 881,00 Zawrotka 15*5 = 75,00 Poszerzenie 570*0,5*2 = 570,00 Ogółem: 2 526,00	m ²	2 526,00
4	Element	Nawierzchnia		
4.1	KNNR 6/308/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5`cm, masa grysowa, samochód do 5` t 570*3,2 = 1 824,00 Ogółem: 1 824,00	m ²	1 824,00
5	Element	Umocnienie poboczy		
5.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm 570*2*0,5 = 570,00 Ogółem: 570,00	m ²	570,00