

## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń biurowych MZK</b>					
1		<b>Dyspozytornia</b>			
1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym względnie z tworzywa szt. 2x40 W na LED	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		2,10 * 2,65	m2	5,565	
				RAZEM	5,565
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po zlikwidowanej ścianie	m		
		2,65 * 2 + 2,10	m	7,400	
				RAZEM	7,400
4	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 5-08 0210-04	Ułożenie przewodu w wykutej bruzdzie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
		4,15 * 5,90 + 5,70 * 3,50	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.7	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.7	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.7	m2	44,435	
				RAZEM	44,435
11	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,90 * 2,05 + 4,55 * 1,90 + 0,90 * 2 + 2,60 * 0,90 + 2,57 * 1,63 * 2	m2	23,008	
				RAZEM	23,008
12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		2,40 * 2,60 - 1,00 * 2,05	m2	4,190	
		5,90 * 0,38 * 2 + 0,90 * 2,22 * 2	m2	8,480	
		4,55 * 0,85 + (0,64 + 0,25) * 2,70	m2	6,271	
		(1,50 + 2,15) * 2,60 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	5,800	
		3,50 * 2,60 * 2 + 5,70 * 2,60 - 2 * 2,57 * 1,63 + 0,35 * (2,57 * 2 + 1,63 * 4) + 5,70 * 2,60 - 2,15 * 2,70	m2	37,738	
				RAZEM	62,479



Remont pomieszczeń biurowych MZK  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.12	m2	62,479	
				RAZEM	62,479
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
		poz.12	m2	62,479	
				RAZEM	62,479
15 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.12	m2	62,479	
				RAZEM	62,479
16 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		4,15 * 5,90	m2	24,485	
				RAZEM	24,485
17 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie pozostałości kleju przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		24,485	m2	24,485	
				RAZEM	24,485
18 d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek na zaprawie	m		
		2,40 + 3,00 + 4,55 + 1,50 + 2,15 - 0,90 * 2	m	11,800	
				RAZEM	11,800
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,70 * 3,50	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
20 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m2		
		poz.16 + poz.19 + 0,10 * (5,70 * 2 + 3,50 * 2 + 4,15 * 2 + 5,90 * 2)	m2	48,285	
				RAZEM	48,285
21 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyobleniowe	m		
		5,70 * 2 + 3,50 * 2 + 4,15 * 2 + 5,90 * 2	m	38,500	
				RAZEM	38,500
22 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.20	m2	48,285	
				RAZEM	48,285
23 d.1		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		WC w dyspozytorni			
2.1		Męskie			
24 d.2.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		

Remont pomieszczeń biurowych MZK  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2.1	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1,44 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m <sup>2</sup>	1,382	
				RAZEM	1,382
31 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2,90 + 1,44) * 2 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m <sup>2</sup>	17,383	
				RAZEM	17,383
32 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2,90 * 1,44	m <sup>2</sup>	4,176	
				RAZEM	4,176
33 d.2.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie pozostałości kleju przy głębokości skucia do 1 cm	m <sup>2</sup>		
		4,176	m <sup>2</sup>	4,176	
				RAZEM	4,176
34 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	4,176	
				RAZEM	4,176
35 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	4,176	
				RAZEM	4,176
36 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	4,176	
				RAZEM	4,176
37 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	4,176	
				RAZEM	4,176
38 d.2.1	KNR 0-23 0931-01	Zagruntowanie ścian i posadzki gruntem kwarcytowym	m <sup>2</sup>		
		(2,90 * 1,44)	m <sup>2</sup>	4,176	
		(2,90 + 1,44) * 2 * 2,70 - 0,90 * 2,00	m <sup>2</sup>	21,636	
				RAZEM	25,812
39 d.2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		21,636	m <sup>2</sup>	21,636	
				RAZEM	21,636
40 d.2.1	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		21,636	m <sup>2</sup>	21,636	



Remont pomieszczeń biurowych MZK  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,636
41 d.2.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Listwa wykańczająca przy płytkach	m		
		2,70 + 2,05 * 2 + 0,90	m	7,700	
				RAZEM	7,700
42 d.2.1	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		4,176	m2	4,176	
				RAZEM	4,176
43 d.2.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe	m2		
		1,44 * 2,70	m2	3,888	
				RAZEM	3,888
44 d.2.1	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw LED w WC przykręcanych na betonie - materiał z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.2.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.1	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - w celu osadzenia przewodu elektrycznego	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2.1		Demontaż i ponowny montaż wyposażenia WC - suszarki, uchwyty na papier oraz mydelniczki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.1		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Damskie			
54 d.2.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń biurowych MZK  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.2	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		1,50 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m2	1,515	
				RAZEM	1,515
60 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,95 + 1,50) * 2 * 2,21 - 0,90 * 2,00	m2	17,869	
				RAZEM	17,869
61 d.2.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,95 * 1,50	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
62 d.2.2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie pozostałości kleju przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		4,425	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
63 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m2		
		poz.61	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
64 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.63	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
65 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitu przed malowaniem	m2		
		poz.63	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
66 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.63	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
67 d.2.2	KNR 0-23 0931-01	Zagruntowanie ścian i posadzki gruntem kwarcytowym	m2		
		(2,95 * 1,50)	m2	4,425	
		(2,95 + 1,50) * 2 * 2,70 - 0,90 * 2,00	m2	22,230	
				RAZEM	26,655
68 d.2.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		22,230	m2	22,230	
				RAZEM	22,230



## Remont pomieszczeń biurowych MZK

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.68	m2	22,230	
				RAZEM	22,230
70 d.2.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Listwa wykańczająca przy płytkach	m		
		2,70 + 2,05 * 2 + 0,90 + 0,35 * 2 + 1,00	m	9,400	
				RAZEM	9,400
71 d.2.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		4,425	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
72 d.2.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe	m2		
		1,50 * 2,70	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
73 d.2.2	KNR 4-03 0602-05 analogia	Wymiana opraw LED w WC przykręcanych na betonie - materiał z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2.2		Demontaż i ponowny montaż wyposażenia WC - suszarki, uchwyty na papier oraz mydelniczki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2.2		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000