

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont chodnika wzdłuż UG w Szumowie na długości 21 mb i szerokości 2,1 mb		
1	KNR 2-31 0814-0500		Rozebranie krawężników wtopionych 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,0000
			21,0		21,00000
2	KNR 2-31 0402-0400		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1 m3	1,0500
			1,05		1,05000
3	KNR 2-31 0403-0500-an alogia		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	21,0000
			21,0		21,00000
4	KNNR 6 0802-0700		Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm - interpolacja dla nawierzchni 6-8 cm z kostki brukowej (nakłady R=0,5)	m2	43,2600
			43,26		43,26000
5	KNR 2-31 1406-0500		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,0000
			1,0		1,00000
6	KNNR 6 0105-0800		Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie	m2	43,2600
			43,26		43,26000
7	NNRNKB 231 0511-04		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 - mechaniczne ubijanie R=0,9 - KOSTKA Z DEMONTAŻU	m2	43,2600
			43,26		43,26000