


5	wykładzina homogeniczna	
	plyty podłogowe ogniochronne REI60	2,5 cm
	systemowa podsypka wyrównująca 10 mm	1,0 cm
	plyty OSB3 30 mm	3,0 cm
	konstrukcja podłogi / pustka pow. max. 20 cm	
	wełna miner. mata lub granulat	
	folia paroizolacyjna	
istniejący strop		4,0 cm

6	wykładzina homogeniczna	
	plyty podłogowe ogniochronne REI60	2,5 cm
	syst. podsypka wyrównująca 10 mm	1,0 cm
	plyty OSB3 25 mm	1,0 cm
	konstrukcja podłogi / plyty PIR 15 cm	
	folia paroizolacyjna	
	ruszt drewniany 4x6	4,0 cm
plyty gkf 12,5 mm		1,25 cm



1	dachówka karpiówka w fuskę	
	łaty 3x5 co 14 cm	3,0 cm
	kontrłaty 2x5	2,0 cm
	folia paroizolacyjna	
	krokwie 12/15	15,0 cm

2	dachówka karpiówka w fuskę	
	łaty 3x5 co 14 cm	3,0 cm
	kontrłaty 2x5	2,0 cm
	folia paroizolacyjna	
	krokwie / ocieplenie – plyty PIR	15,0 cm
	folia paroizolacyjna	
	ruszt drewniany 4x6	4,0 cm
plyty gkf 12,5 mm		1,25 cm

TEMAT: "REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU „NA PIASKU” PRZY UL. ŚW. JADWIGI 3/4 WE WROCŁAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DLA POTRZEB WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO"		TEMAT RYSUNKU:			
OBIEKT: BUDYNEK DYDKATYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU" UL. ŚW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCŁAW		PRZEKRÓJ 5-5			
INWESTOR: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW					
ASYSTENT PROJ: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ CHABOWSKI PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. EWELINA JAGIEŁŁO UPR. PROJ. NR: 41/LOOK/2016 MGR INŻ. ARCH. MARIA GAJDA-KUCHARZ UPR. PROJ. NR: 241/83/Op. UPR WKZ 2/94 SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. JADWIGA BARTNIK UPR. PROJ. NR: 59/88/Op , UPR WKZ 23/96		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY DATA: KWIECIEŃ 2018 SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: A-17	