

Przedmiar pomocniczy				
Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	<b>D.01.01.01.</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wyniesieniem punktów w terenie	km	0,21
2	<b>D.01.02.02.</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - korytowanie wykon. mechan. grubości do 50cm z przyzowaniem tymczasowym na składowisku wykonawcy	m <sup>2</sup>	450,00
3	<b>D.01.02.04</b>	Rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonową	mb	125,00
4	<b>D.01.03.07</b>	Przesławienie istniejącego hydrantu	szt.	1,00
5	<b>D.01.03.07</b>	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.	9,00
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
6	<b>D.03.02.00</b>	Regulacja wysokościowa studzienek i kratek ściekowych	szt.	3,00
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
7	<b>D.04.01.01.</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	450,00
8	<b>D.04.05.01.</b>	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	450,00
9	<b>D.04.06.01</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	450,00
10	<b>D.04.06.01</b>	Utwardzenie nawierzchni zjazdów tłucznem (dojazd do posesji od krawędzi zjazdu z kostki betonowej)	m <sup>2</sup>	120,00
	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
11	<b>D.07.02.01</b>	Przesławienie istniejącego oznakowania pionowego	szt.	3,00
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
12	<b>D.08.01.01</b>	Ustawienie krawężników betonowych (najazdowych) o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	163,00

13	<b>D.08.01.01</b>	Ustawienie krawężników betonowych przy sugerowanym przejściu dla pieszych (wym. 15x30 cm - 8 szt. oraz 15x 22 cm - 4 szt.) na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	12,00
14	<b>D.08.02.02.</b>	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej fazowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	120,00
15	<b>D.08.02.02.</b>	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej fazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - parking	m <sup>2</sup>	330,00
16	<b>D.08.02.02.</b>	Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - sugerowane przejście dla pieszych	m <sup>2</sup>	10,00
17	<b>D.08.02.02.</b>	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - chodnik przy przejściu dla pieszych	m <sup>2</sup>	16,00
18	<b>D.08.03.01</b>	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	138,00
19	<b>D.08.03.01</b>	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (chodnik przy proj. sugerowanym przejściu dla pieszych)	m	12,00
	<b>D.09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
20	<b>D.09.01.01.</b>	Rozłożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy	m <sup>2</sup>	250,00