

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 d.1 0103-07 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.pow.75 cm)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni - drzewa z wycinki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 2-01 d.1 0105-07 analogia	Mechaniczne frezowanie karp z wcześniejszych wycinek	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-01 d.1 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
6	KNR 2-01 d.1 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km - PSZOK Wołomin	m ³		
		15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km wraz z utylizacją	mp		
		10	mp	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km wraz z utylizacją	mp		
		10	mp	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-01 d.1 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
		1470	m ²	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000
10	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		1470	m ²	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
11	KNR 2-25 d.2 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
		210*1,8	m ²	378,000	
				RAZEM	378,000
12	KNR 4-04 d.2 0302-01 analogia	Rozebranie fundamentów - cokół	m ³		
		210*0,3*0,5	m ³	31,500	
				RAZEM	31,500
13	KNR 2-02 d.2 1206-01 analiza indywidualna	Rozebranie bramy i furtki	m ²		
		4,5*2	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 4-04 d.2 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km wraz z utylizacją	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją	m ³		
		50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
16	KNNR 1 d.2 0205-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowyład wraz z utylizacją. - rekultywacja terenu	m ³		
		500*0,5	m ³	250,000	
				RAZEM	250,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Ogrodzenie terenu			
17	d.3 kalk. własna	Cokoły z prefabrykowanych elementów betonowych 75,5 x30 cm	m		
		210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
18	d.3 kalk. własna	Ogrodzenie z systemowych elementów panelowych kratowych o wym. oczek 50x200 mm i wysokości 1730 mm	m		
		210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
19	KNR 2-02 d.3 1205-02 analogia	Brama stalowa ocynkowana malowana proszkowo	m ²		
		3,5*2	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR 2-02 d.3 1205-02 analogia	Futрка stalowa ocynkowana malowana proszkowo	m ²		
		1*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Renowacja słupów bramowych			
21	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		0,5*2*4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
22	KNR 4-01 d.4 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł	m ²		
		0,5*2*4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01 d.4 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		0,5*2*4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
24	KNR 4-01 d.4 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0,5*2*4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNR 4-01 d.4 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0,5*2*4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNNR 2 d.4 1001-01 analogia	Tynki zewnętrzne typu marmolit	m ²		
		0,5*2*4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
27	d.4	Montaż czapek klinkierowych na słupkach	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5		Zieleń			
28	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Quercus robur (dąb szypułkowy) Pectinata, obwód pnia na wysokości 130 cm - 20 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Inne			
29	d.6 kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000