

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiatrowo-dz. 163 i przyłącza dz. Nr 180.

Specyfikacja: STB-01

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W WIATROWIE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2021-10-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Sieć Kanalizacji Sanitarnej w dz. Nr 163		
10u	KNNR 1 111-1 STB-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym- wytyczenie i inwentaryzacja (ryczałt 2*700zł)	km	0,03
	0,03	0,03	
20u	KNNR 1 210-3 STB-01 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV	m3	62,72
	32*1,4*1,4	62,72	
30u	KNNR 1 214-2 STB-01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3	62,72
40u	KNNR 1 305-2 STB-01 Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	6,40
	32*1*0,2	6,40	
50u	KNNR 1 317-1 STB-01 Zасыpywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	6,40
60u	KNNR 4 1308-3 STB-01 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	32,00
70u	KNNR 4 1413-1 STB-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2 m	1 studnia	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80u	KNNR 6 802-4 STB-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (4+4)*2,0	m2	16,00 16,00
90u	KNNR 6 802-2 STB-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni o grubości 15 cm	m2	16,00
100u	KNNR 6 204-2 STB-01 Dolna warstwa nawierzchni z tłuczni kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	16,00
110u	KNNR 2-18 501-1 STB-01 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	16,00
120u	KNNR 6 311-2 STB-01 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości 4 cm, transport mieszanki na odległość 1 km 2*4cm 16*2	m2	32,00 32,00

2 Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej w dz. Nr 180

130u	KNNR 1 111-1 STB-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym - - wytyczenie i inwentaryzacja (ryczałt 2*700zł)	km	0,02
140u	KNNR 1 210-3 STB-01 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV 18*1,2*1,0	m3	21,60 21,60
150u	KNNR 1 214-2 STB-01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3	21,60
160u	KNNR 1 305-2 STB-01 Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 18*1,0*0,2	m3	3,60 3,60
170u	KNNR 1 317-1 STB-01 Zасыpywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	3,60
180u	KNNR 4 1308-3 STB-01 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	18,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190u	KNNR 4 1413-1 STB-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2 m	1 studnia	1,00

----- Koniec wydruku -----