zasil.zestacji T-259 osiedle Przy Torze ,wcinka na kabel YAKY 4x120mm2 ,ułożony między złaczami ZS6006592do zS6006593 wzdłuż Pt-RsłL2o/F wybudowane przy gr.działek 79/63/2 wykona ENERGA OPERATOR

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

województwo: pomorskie
powiat: lęborski
miasto: Lębork 220801_1
obręb: 5 0005
dz. 19
ID: 6640.1385.2018
Układ współrzędnych płaskich "2000/6"
Układ wysokości Kronsztadt "1986"
- - - - - - zakres opracowania mapy

Mapę sporządzono bez ustalenia służebności ujawnionych w księgach wieczystych.

Granice działek i klasoużytków pczyskano z bazy cyfrowej PODGiK w Lęborku

SKALA 1:500

Sporządzona na podstawie kopii mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupełniającego we wrześniu 2018r
Wykonawca: "GEODEZJA" s.c. w Lęborku

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

GEODETA UPRAWNIONY
Andrzej Kubacki
84-300 Lębork, ul. Grunwalda 12
Nr uprawnień 5991

STAROSTWO POWIATOWE
w LĘBORKU
Wydział Geodezji
Zespół Ugodzeń i Dokumentacji Projektowej
Do Pana Pawła Lubarskiego
84-300 Lębork, ul. Grunwalda 9
tel.059 862 28 73, 059 862 39 56

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA LĘBORSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2208.2018.1573
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	24.10.2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	M. Jamciak

W obszarze objętym opracowaniem mapa zawiera usytuowanie wszystkich ważnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Lębork, dnia 24.10.2018 r. M. Jamciak
miejscowość, data, imię i nazwisko, stanowisko, podpis

Oświadczam iż projekt został wykonany na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej zgodnej z mapą do projektowania przyjętej do zasobu powiatowego w dniu 24.10.2018r. pod nr P.2208 .2018.1573 w dowód czego załączam do przedłożonego projektu oryginał mapy do projektowania
02.11.2018r inż. Jerzy Kubacki

Słup stalowy 8 m, Valmont ANTARES P 80.3 malowany RAL 9005 19szt
Oprawa BGP204 T25 DM50 LED120- NO 1xLED120-4S/740IP 66 II M 71W malowane RAL 9005 19 szt

Proj.Latatnia z wysiegnikiem 1.0 m 19 szt
Latatnia istniejąca
1/ 3 nr.obwodu / nr słupa
SŁUPY oodległość miedzy słupami długość bezzwisku kabla
Linia kablowa YAKXs4x25mm2 L=915(994)m
Przepusty pod drogami SRB75 L=82m
Przepusty pod wjazdami Dvk75 L=36m
Uwaga !!! przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami lub zbliżeniami odbiegającymi od normy na kładać na kablu osłony Dvk75

SZKIC LOKALIZACJI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż.Jerzy Kubacki ul.Grunwalda 12 Lębork		MK/KYS.	
PLAN Projektowanej linii oświetlenia	Inwestor: Gmina Miasto Lębork Plac Wolności 1 ul. Anna Krajowej 14	E-1	FAZA - F.B.
		Podpis	15.11.2018r.
Budowa oświetlenia dróg osiedlowej przy ul. Spółdzielczej w Lęborku	Projektował:	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK-IP-7342/24/98	BRANŻA
Lębork ul. Spółdzielcza Nr działek projektowanej inwestycji Dz. 19,63/12,63/15,63/31 obr.5	Opracował:	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK-IP-7342/24/98	
	Sprawdził:	inż. Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06	ELEKTR.