
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pobocza gruntowego drogi powiatowej 1319D Czarny Las -
Nowe Domy - strona prawa
Zadanie nr 2

DATA OPRACOWANIA: I kw. 2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	kalk. własna		Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robót, przywrócenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			4,4	km	4,400	
					RAZEM	4,400
3	KNR 2-01 0206-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			4400 * 0,2 * 1	m3	880,000	
					RAZEM	880,000
4	KNR 2-01 0214-04		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 10 km Krotność = 18	m3		
			4400 * 0,2 * 1	m3	880,000	
					RAZEM	880,000
5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			4400 * 1	m2	4 400,000	
					RAZEM	4 400,000
6	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			4400 * 1	m2	4 400,000	
					RAZEM	4 400,000
7	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			4400 * 1	m2	4 400,000	
					RAZEM	4 400,000
8	KNR 2-01 0505-01		Plantowanie i równanie poboczy	m2		
			4400 * 0,5	m2	2 200,000	
					RAZEM	2 200,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		4