

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - W.L.Z.							
		wewnętrzna linia zasilająca W.L.Z.					
		wykop otwarty	folia niebieska perforowana z napisem ostrzegawczym	rura osłonowa AROT D/VK Ø 50	uszczelniacz do rur Ø 50	kabel YKY 4×10mm2	listwa zaciskowa
Lp	-	[m]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[kpl]
1.	proj. ZK1x-3P W.L.Z. nr 1	53	53	12	2	61	1
2.	proj. ZK1x-3P W.L.Z. nr 2	32	32	12	2	39	1
3.	proj. ZK1x-3P W.L.Z. nr 3	31	31	12	2	38	1
RAZEM		116	116	36	6	138	3