

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-04				
	analogia				
		6,2	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
2	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 5 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0416-01				
		6,2	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
3	KNR 2-02	Posadzka warstwowa z wykładzin PCV sportowych grub. 7,5 mm do sal gimnastycznych o następujących warstwach:	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-06	1.Folia odcinająca.			
	analogia	2. Pianka poliuretanowa elastyczna o grubości 15 mm			
		3. Warstwa sklejki liściastej, wilgocioodpornej brzożowa klasy Bfu100			
		4. Wykładzina sportowa o grubości 7,5 mm	m <sup>2</sup>	771,000	
		740,8+28,2+2,0		<b>RAZEM</b>	<b>771,000</b>
4	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-05	ŚCIANY			
		3,4*(18,23+17,86+3,2)+2,0*3*6+3,0*(4,0+18,0+7,9*2+4,0+19,25+3,61+1,1)+2,0*4,0*6+39,0*0,5*2	m <sup>2</sup>	453,866	
	SUFIT	181,0	m <sup>2</sup>	181,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>634,866</b>
5	KNNR 2	Malowanie na podłodze oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>		
d.1	1403-02				
	analogia				
	ściany	3*0,8*1,25	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	analiza indywidualna	Oslony materacowe na słupy i ściany do wysokości 2 m oraz na bandy ochronne do wysokości 1 m, wypełnienie pianka poliuretanowa oraz pianka polietylenowa, pokrycie PVC, na konstrukcji ze sklejki wielowarstwowej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,0*(18,23+17,86+3,2+0,5)*2,0+38,5*1,0*2+0,9*1,0*6	m <sup>2</sup>	241,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>241,560</b>
7	analiza indywidualna	Demontaż i montaż nowych band ochronnych wzdłuż boiska, wykonane z polietyleno o grubości 10 mm w kolorze białym, mocowane na tulejach do posadzki z 4 furtkami	m		
d.1		38,5	m	38,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,500</b>
8	analiza indywidualna	Słupki do siatkówki z siatką i tulejami/naciągami do ściany	kpl		
d.1		3	kpl	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	analiza indywidualna	Oslony materacowe na słupki do siatkówki, wypełnienie pianka poliuretanowa oraz pianka polietylenowa, pokrycie PVC	szt		
d.1		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10	analiza indywidualna	Bramka do gier zespołowych 3x2 m, demontowalna, wykonana z aluminiowego wzmocnionego profilu 80x80 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0118-13				
		5	m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
12	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0118-14	Krotność = 20			
		poz.11	m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>