

IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

205 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” – powierzchnie pionowe	m ²	738,40	738,40
206 d.2.10	ZKNR C-1 0104-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu – LISTWA STARTOWA POD WEŁNĘ MINERALNĄ GR. 15cm	m	98,87	98,87
207 d.2.10	ZKNR C-1 0201-05 w.s.5.3 9908	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej – WEŁNA MINERALNA LAMELOWA - parter	m ²	435,34	435,34
208 d.2.10	ZKNR C-2 0204-03	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m ² do podłoża z betonu	m ²	435,34	435,34
209 d.2.10	ZKNR C-1 0201-10 w.s.5.3.9908	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 15 cm na ścianach z fakturą grysową lub murze ceglanym – WEŁNA MINERALNA LAMELOWA – piętro nadbudowane	m ²	291,62	291,62
210 d.2.10	ZKNR C-2 0204-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m ² do podłoża z cegły	m ²	291,62	291,62
211 d.2.10	ZKNR C-1 0104-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu – LISTWA STARTOWA POD WEŁNĘ MINERALNĄ GR. 5 cm	m	24,38	24,38
212 d.2.10	ZKNR C-1 0201-02	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej – wysunięte słupy	m ²	19,45	19,45
213 d.2.10	ZKNR C-2 0204-03	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m ² do podłoża z betonu	m ²	19,45	19,45
214 d.2.10	ZKNR C-1 0201-02	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej – murek attyki	m ²	6,53	6,53

215 d.2.10	ZKNR C-2 0204-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m ² do podłoża z cegły	m ²	6,53	6,53
216 d.2.10	ZKNR C-1 0203-07	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapanie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m ²	752,94	752,94
217 d.2.10	ZKNR C-1 0203-09	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapanie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach	m ²	45,84	45,84
218 d.2.10	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych – naroża, wysunięte słupy, okna/drzwi/otwory wentylacyjne	m	367,44	367,44
219 d.2.10	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m	m ²	857,41	857,41
220 d.2.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 Poz. (205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218)			
ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNĘTRZNE					
231 d.2.11.2	ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy	m ²	793,73	793,73
232 d.2.11.2	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura kamyczek. Ściany płaskie i powierzchnie poziome ziarno 1,5mm	m ²	793,73	793,73
233 d.2.11.2	ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy - OŚCIEŻA	m ²	45,84	45,84
234 d.2.11.2	ZKNR C-2 0114-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura „kamyczek”, ościeża o szer. do 30 cm, ziarno 1,5mm	m ²	45,84	45,84
235 d.2.11.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m	m ²	857,41	857,41
236	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			

d.2.11.2	r.16 z.sz.5.15	Poz. 231, 232, 233, 234			
ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ					
237 d.2.11.3	ZKNR C-1 0203-07	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m ²	18,16	18,16
238 d.2.11.3	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych	m	1,20	1,20
239 d.2.11.3	ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża	m ²	18,16	18,16
240 d.2.11.3	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych i silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura „kamyczek”, ściany płaskie i powierzchnie poziome, ziarno 1,5mm	m ²	18,16	18,16