




272,93 mm

610,06 mm

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ - I PIĘTRO

SYMBOL	SZ4	SZ5	SZ6
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	REI 60/drzwi EI 30	drzwi EI 60	drzwi EI 60
			
ILOŚĆ	1	1 – drzwi prawe	1 – drzwi prawe
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W MURZE – So x Ho (cm)	268 x 253; 198 x 262	145 x 248	133 x 248
LOKALIZACJA	I piętro – zabudowa klatki schodowej	I piętro – przejście na korytarzu	I piętro – przejście na korytarzu
UWAGI:	Minimalna szerokość w świetle przejścia po otwarciu skrzydeł drzwiowych – 1,00 m	Minimalna szerokość w świetle przejścia po otwarciu skrzydeł drzwiowych – 1,20 m	Minimalna szerokość w świetle przejścia po otwarciu skrzydeł drzwiowych – 1,20 m

- UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH..
  - PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
  - MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH.
  - KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO–SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI

TEMAT:	REWIZJA - BUDYNEK HOTELOWY	7
ZESPÓŁ:	Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk specjalność architektoniczna Upr. nr 58-347/75  Opracowanie: inż. arch. Karolina Semeniuk- Krasnowska	
1	Korekta witryny SZ5	08.03.2022
2	korekta witryny SZ6	08.03.2022
NR	ZMIANY:	DATA
Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk specjalność architektoniczna Upr. nr ST - 347 / 75		
Opracowanie: inż. arch. Karolina Semeniuk- Krasnowska		
Temat inwestycji: Przebudowa budynku hotelowego należącego do Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych		
Adres inwestycji: ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna działka nr ew 15 i 6.2 z obrębu 03-13		
Faza projektu: Projekt budowlano-wykonawczy - REWIZJA		
Branża: Architektura		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ - I PIĘTRO		
Data: 03. 2021	Skala: 1 : 50	Nr rysunku: A. 06