




# SZCZ-3

Skala 1:50

## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (II-II) SKALA 1:50



### Projektowany zjazd


Nawierzchnia z kostki bet. 10x20x8cm, fazowana, kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.5 gr. 10 cm

### Projektowana jezdnia - KR 3


Warstwa ścieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm ( $E_2 \geq 160$ MPa)
Warstwa mrozochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 28 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Wymiana nasypu niekontrolowanego na warstwę pospółki gr. 35 cm

Podłoże o grupie nośności G1 ( $E_2 \geq 80$  MPa, CBR $\geq 10\%$ )

## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (I-I) SKALA 1:50



## RZUT ZJAZDU SKALA 1:100



TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 01.2022		
Remont nawierzchni drogowej wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci kanalizacji sanit. w pasie drogowym części ulicy Lipowej w m. Rekowo Górne		e-mail: tbi@poczta.fm		
gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G obręb 0017, Rekowo Górne				
Dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5				
Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck				
SZCZEGÓŁ ZJAZDU		Skala 1:50	Nr rys. SZCZ-3	
o	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
	mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski	POM/0291/PBD/21	Drogowa	