

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	BUDOWA BOISKA WILEFUNKCYJNEGO W MĄCZNIKACH
Kod CPV	45000000-7
Budowa	MĄCZNIKI DZIAŁKA NR. EWID. 70
Inwestor	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. DASZYŃSKIEGO 5 , 63-000 ŚRODA WLKP.
Wykonawca	ARCHIFORMACJA SP ZO.O. UL. R. DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.

Sporządził mgr inż. arch. Marta Wachowiak

06.2023 r.

BUDOWA BOISKA WILEFUNKCYJNEGO W MĄCZNIKACH

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU							
1.2.	ROBOTY ZIEMNE							
1.3.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA							
2.	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH							
2.1.	PODBUDOWY							
2.2.	PODSYPKI							
2.3.	OBRZEŻA							
2.4.	NAWIERZCHNIE							
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU							
3.1.	OGRODZENIE							
3.2.	ZIELEŃ							
3.3.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

BUDOWA BOISKA WILEFUNKCYJNEGO W MĄCZNIKACH

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
		1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	PZ.01.01.02	.KNR 2-21 0101/01 Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko	kpl.	1,00
		1.2. ROBOTY ZIEMNE		
2	PZ.01.02.01	.KNR.2-01 0126/01 Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko	m2	713,00
3	PZ.01.02.02	.KNR 2-01 0250/01 Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0,15 x 713 m2 z odwozem na składowisko	m3	106,95
		1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
4	PZ.01.03.01	.KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	713,00
		2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
		2.1. PODBUDOWY		
5	PZ.02.02.02	.KNR 2-31 0114/03 Podbudowa z kruszywa 0- 4mm warstwą gr. 4 cm zagęszczona do Is 0,95	m2	504,00
6	PZ.02.02.02	.KNR 2-31 0114/03 Podbudowa z kruszywa 4-31,5 mm warstwą gr. 5cm zagęszczona do Is 0,95	m2	504,00
7	PZ.02.02.02	.KNR 2-31 0114/03 Podbudowa z kruszywa 31,5-63 mm warstwą gr. 10 cm zagęszczona do Is 0,95	m2	504,00
8	PZ.02.02.02	.KNR 2-31 0114/03 Podbudowa z kruszywa 0- 31,5 mm warstwą gr. 13 cm zagęszczona do Is 0,95 -kostka	m2	197,00
		2.2. PODSYPKI		
9	PZ.02.03.01	.KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm zagęszczona zagęszczona do Is 0,97 i geowłóknina separacyjna g200/m2	m2	504,00
		2.3. OBRZEŻA		
10	PZ.02.04.01	KNR 2-31 0401/01 Obrzeża betonowe 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	148,50
		2.4. NAWIERZCHNIE		
11	PZ.02.05.01	ANALIZA WŁASNA Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem.	m2	504,00
12	PZ.02.05.01	ANALIZA WŁASNA Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu holland gr.6 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 3 cm	m2	197,00
		3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
		3.1. OGRODZENIE		
13	PZ.03.01.01	.KNR-W 2-02 1802 Ogrodzenia w postaci piłkochwyty o wysokości 4 m.	mb	36,00
		3.2. ZIELEŃ		
14	PZ.03.02.01	KNR 2-23 0208/02 Trawnik z siewu -uzupełnienie	m2	200,00
		3.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
15	PZ.03.03.04	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż bramek do piłki nożnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	2
16	PZ.03.03.05	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż kosza do gry wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	4
17	PZ.03.03.05	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż zestawu do siatkówki wraz z tulejami z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
18	PZ.03.03.05	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż lampy solarnej z fundamentem systemowym	kpl	4