

*Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa*

ZDW.N4.363.20.2020

Bydgoszcz, dnia 29.01.2021 r.

## **Odpowiedzi na pytania Wykonawców (4) wraz z modyfikacją SIWZ (3) i ogłoszenia (3)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

**Prace projektowe i roboty drogowe w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn.: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400.**

W związku z pytaniami do zamówienia publicznego na w/w zadanie złożonymi przez Wykonawców po terminie na zadawanie pytań, na podstawie art. 38 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), **zamieszcza odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ i ogłoszenia w zakresie podanym w niniejszym piśmie.**

### **Pytanie 111:**

W przypadku materiałów z rozbiórek infrastruktury drogowej, ocenionych przez Zamawiającego jako możliwe do wykorzystania stanowią one jego własność. Prosimy o wskazanie materiałów z rozbiórek do wykorzystania przez Wykonawcę w celu umożliwienia przygotowania oferty.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poniższe materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca będzie zobligowany do ich załadunku, przewiezienia na bazę RDW przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu i rozładunku:

- znaki – w całości
- bariery – w całości
- destrukty – w ilości 240 Mg

Dodatkowo destrukty w ilości 300 Mg należy przewieźć na miejsce wskazane przez Gminę Barcin (w odległości do 10km od placu budowy).

Gmina Barcin we własnym zakresie rozbierze, spaletuje i wywiezie kostkę betonową z istniejącego chodnika na odcinku od ok. 20+795 do ok. 21+900 (z wyłączeniem miejsc wjazdów do posesji).

Pozostałe materiały stanowią własność Wykonawcy.

---

### **Pytanie 112:**

Wobec braku wskazania konkretnego rozwiązania sterowania oświetleniem drogowym prosimy o przekazanie wytycznych w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć radiowe sterowanie oświetleniem drogowym – obecne oświetlenie sterowane jest sterownikiem typu RPS11 prod. MARGOT.

---

**Pytanie 113:**

Prosimy o wyjaśnienie materiałów z rozbiórki, które należy wywieźć na składowisko Zamawiającego i wskazanie jego lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poniższe materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca będzie zobligowany do ich załadunku, przewiezienia na bazę RDW przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu i rozładunku:

- znaki – w całości
- bariery – w całości
- destrukc – w ilości 240 Mg

Dodatkowo destrukc w ilości 300 Mg należy przewieźć na miejsce wskazane przez Gminę Barcin (w odległości do 10km od placu budowy)

Gmina Barcin we własnym zakresie rozbierze, spaletuje i wywiezie kostkę betonową z istniejącego chodnika na odcinku od ok. 20+795 do ok. 21+900 (z wyłączeniem miejsc wjazdów do posesji).

Pozostałe materiały stanowią własność Wykonawcy.

---

**Pytanie 114:**

28. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga paletowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania i przewozu w takiej formie do RDW Inowrocław. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegółowienie, którego asortymentu to dotyczy. Wykonawca zwraca uwagę iż roboty ręczne przy robotach rozbiórkowych znacząco zwiększą ich koszty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga paletowania przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki.

---

**Pytanie 115:**

W jakim stopniu zamawiający dopuści do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poniższe materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca będzie zobligowany do ich załadunku, przewiezienia na bazę RDW przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu i rozładunku:

- znaki – w całości
- bariery – w całości
- destrukc – w ilości 240 Mg

Dodatkowo destrukc w ilości 300 Mg należy przewieźć na miejsce wskazane przez Gminę Barcin (w odległości do 10km od placu budowy)

Gmina Barcin we własnym zakresie rozbierze, spaletuje i wywiezie kostkę betonową z istniejącego chodnika na odcinku od ok. 20+795 do ok. 21+900 (z wyłączeniem miejsc wjazdów do posesji).

Pozostałe materiały stanowią własność Wykonawcy.

---

**Pytanie 116:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni metodą Remixingu lub Remixingu plus?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wzmocnienia istniejącej konstrukcji metodą Remixingu lub Remixingu plus.

---

**Pytanie 117:**

Wskazane przez Zamawiającego wymogi wykonania fotorejestracji pasa drogowego mają pozwolić na bezpośredni eks uzyskanej dokumentacji do systemu ERGO. System ten, opracowany przez firmę COMARCH,

służy do monitorowania i utrzymania dróg. Rodzi to następujące pytania:

a) czy wskazane warunki nie preferują dotychczasowego (zapewne jednego) wykonawcy okresowych przeglądów dróg wojewódzkich;

b) w jaki sposób uzyskana dokumentacja ma służyć Wykonawcy prac budowlanych (który nie musi i nie posiada systemu ERGO) do ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony Zarządców innych niż wojewódzkie dróg publicznych.

c) czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badania cech powierzchniowych metodą skanowania laserowego ze szczególnym uwzględnieniem takich cech nawierzchni jak równość podłużna, równość poprzeczna z identyfikacją głębokości kolein. Dokumentacja fotograficzna w tym przypadku pełni rolę pomocniczą i pomimo pełnej identyfikacji zdjęć w systemie GIS nie jest wykorzystywana do celów fotogrametrycznych.

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający wymaga, aby fotorejestracja powykonawcza pasa drogowego była wykonana zgodnie z warunkami technicznymi fotorejestracji importowanej do systemu ERGO. Zamawiający dysponuje wiedzą na temat wielu podmiotów, świadczących powyższe usługi, stąd zastrzeżenie pytającego jest bezpodstawne.  
Szczegółowe wytyczne do wykonania fotorejestracji i skaningu laserowego Zamawiający załącza wraz z niniejszymi odpowiedziami.
- b) Zgodnie z zapisami Dodatkowych Wymagań dla Wykonawcy fotorejestracja importowana do systemu ERGO dotyczy stanu powykonawczego.
- c) Zamawiający dopuszcza wykonanie badania cech powierzchniowych metodą skanowania laserowego, przy czym Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja powykonawcza wykonana była zgodnie z wytycznymi załączonymi do niniejszych odpowiedzi.

---

**Pytanie 118:**

Zwracamy się z prośbą o dodatkowe przesunięcie terminu składania ofert z dnia 12.02.2021r. na dzień 05.03.2021r.

W toku trwającego postępowania przetargowego pojawiła się duża liczba zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi.

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące niejasności zawartych w dokumentacji przetargowej są istotnym elementem postępowania przetargowego mającym decydujące znaczenie w zakresie wyceny. Uwzględnienie ich w wycenie wymaga czasu zwłaszcza w postępowaniu przetargowym realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie takie powoduje większe nakłady pracy przy wycenie oferty. Wykonawca musi opracować koncepcję projektową i przedmiary robót a dodatkowy czas w ilości 21 dni pozwoli na przygotowanie rzetelniejszej oferty.

Ponadto warunki atmosferyczne panujące od początku stycznia aż do końca zeszłego tygodnia nie pozwalały na wykonanie badań i analiz laboratoryjnych umożliwiających opracowanie konstrukcji nawierzchni niezbędnej do wyceny robót objętych przedmiotem zamówienia.

Dodatkową okolicznością jest obecna sytuacja związana z COVID-19, która ma wpływ na znaczne ograniczenia dostępności kadry wszystkich podmiotów biorących udział w przygotowaniu oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, wg. poniższego:

- **STRONA TYTUŁOWA SIWZ:**

**Jest:**

otwarcie ofert dnia: 12.02.2021 r. godz. 10:00

**Zmienia się na:**

otwarcie ofert dnia: **22.02.2021 r. godz. 10:00**

- **ROZDZIAŁ XI MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 2 SIWZ**

**Jest:**

Termin składania ofert upływa dnia **12.02.2021 r. o godz. 09:45.**

**Zmienia się na:**

Termin składania ofert upływa dnia **22.02.2021 r. o godz. 09:45.**

• **ROZDZIAŁ XII Miejsce i termin otwarcia ofert pkt. 1 SIWZ**

**Jest:**

Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **12.02.2021 r. o godz. 10:00** do siedziby Zamawiającego.

**Zmienia się na:**

Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **22.02.2021 r. o godz. 10:00** do siedziby Zamawiającego.

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 4a pkt. 1** w związku z **art. 12a** Ustawy Pzp zamieszcza sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.02.2021 r.**

**godz. 09:45 – składanie ofert**

**godz. 10:00 – otwarcie ofert.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 250-623157 z dnia 2020-12-23 r.;
- 3) Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 07.01.2021 r. wraz z modyfikacją SIWZ (1) i sprostowaniem ogłoszenia (1) nr 2021/S 007-010631.
- 4) Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14.01.2021 r. wraz z modyfikacją SIWZ (2) i sprostowaniem ogłoszenia (2) nr 2021/S 012-024119.
- 5) Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 27.01.2021 r.

Załączniki:

- 1) **WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DLA WYKONAWCÓW POZYSKUJĄCYCH FOTOREJESTRACJĘ I WYKONUJĄCYCH SKANING LASEROWY DO SYSTEMU COMARCH ERGO.**

Sporządziła:

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych  
tel.: 52 37 05 740, email: [a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl)