

LEGENDA:

- rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzone pod podłogą na gruncie
- rurociągi kanalizacji sanitarnej – połączenia urządzeń sanitarnych
  Podejścia pod urządzenia:
  –umywalka, zlew, pralka, zmywarka, wanna, natrysk – ø50; podejścia dłuższe niż 3,0m ø75
  –miska ustępowa ø110
- – oznaczenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej

Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonać w rurach ochronnych.
Zabezpieczenia otworów technologicznych i przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe powinny posiadać klasę EI równą odporności ogniowej tych ścian i stropów.
Instalacje zaizolować wg aktualnych przepisów i norm.

LEGENDA:

- Elementy nośne żelbetowe tj. belkościany, trzpienie, słupy
- Element nienośny z bloczków gazobetonowych o ciężarze nieprzekraczającym 650 kg/m³

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 1574 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTARNEJ W SZCZUCZYNIE	PROJEKT TECHNICZNY	
		data	14.11.2023
adres	DZIAŁKA O NR EWID. 1574,1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTARNEJ W SZCZUCZYNIE	skala	1:100
nazwa rysunku	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -rzut przyziemia	nr rys.	IKS/01
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko		podpis
INSTALACJE SANITARNE	autor projektu	inż. Stefan Grzegorczyk	Bł. 322/74
	sprawdził	inż. Mirosław Stefanowicz	Bł. 217/82