


Przekrój B-B



T01 TARAS NA GRUNCIE

- kostka betonowa gr.6cm
- podsypka piaskowa gr.4cm
- podbudowa żwirowo-piaskowa gr.20cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy

P01 POSADZKA NA GRUNCIE
(kom. lokatorskie, pom. techniczne, mieszkania)

- * GRES NA KLEJU gr.2cm w kl. schod. i na ciągach komunikacyjnych;
w mieszkaniach gres/terakota/panele w gestii właściciela
- szlichta betonowa gr.5cm
 - folia PE gr.0,3mm
 - styropian EPS-100 gr.12cm
 - IZOL. POZIOMA 2x papa asfalt. na lepiku
 - beton B-10 gr.15cm
 - piasek zagęszczony ls>0.55 min. 25cm
 - grunt rodzimy

P03 STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
(mieszkanie / mieszkanie)

- WYKOŃCZENIE gr.2cm (w gestii właściciela)
- szlichta cementowa gr.4cm
- folia PE gr.0,3mm
- styropian EPS-100 gr.4cm
- folia PE=0,3mm
- strop żelbetowy gr. zg. z projektem konstrukcyjnym
- tynk cem-wap. gr.1,5cm

P04 STROP NAD PODDASZEM

- wełna mineralna gr.20cm
- folia PE gr.0,3mm
- płyta żelbetowa ze spadkiem gr. zg z proj. konstrukcyjnym
- 2x płyta GK
- gładź gipsowa gr.0,5cm

S01 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

NAD GRUNTEM: FOLIA IZOLACYJNA (kubekowa) TŁOCZONA do 10cm
DO WYS. OKIEN PARTERU: POLISTYREN EKTRODOWANY na zaprawie
klejowo-szpachlowej i siatce z włókna szklanego gr.20cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z ZAPRAWĄ KLEJOWĄ
ŚCIANA FUNDAMENTOWA z bloczków betonowych gr.25cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - Dysperbit

S02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(ponad poziomem +/-0,00)

- tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikon. na
zaprawie klejowo-szpachlowej i siatce z włókna gr.1,5cm/do rzędnej
+0,85 okładzina ceramiczna z płytek na kleju (imitacja cegły
niuansowane)
- styropian EPS-80 gr.20cm/wełna mineralna na ścianach ppoż
- ŚCIANA z pustaków ceramicznych U-220 kl.15MPa na zaprawie
kl.M5 gr.25cm
- tynk cem.-wap. z gładzią gips. gr.1cm (w cz. mieszk. i wspólnej)

D01 DACH

(w części użytkowej poddasza)

- blachodachówka
- łaty 5x5x co 30cm
- kontrłaty 5x2,5cm/p.wentylowane
- folia dachowa
- krokwie 8x22cm co 90cm
- wełna mineralna gr.20cm
- paraizolacja
- 2x płyta GK
- gładź gipsowa gr.0,5cm

D02 DACH

(w części nieużytkowej poddasza)

- blachodachówka
- łaty 5x5x co 30cm
- kontrłaty 5x2,5cm/p.wentylowane
- folia dachowa
- krokwie 8x22cm co 90cm

D03 ZADASZENIE NAD BALKONAMI

- papa
- izolacja przeciwwilgociowa gr.0,3mm
- styropian EPS-100 gr.2cm
- folia PE gr.0,3mm
- płyta żelbetowa zg z proj. konstrukcyjnym
- styropian EPS-70 gr.8cm
- tynk cem-wap. gr.1,5cm

B01 BALKON

- * WYKOŃCZENIE GRES gr.2cm (w gestii właściciela)
- szlichta cementowa gr.3,5cm
 - izolacja przeciwwilgociowa gr.0,3mm
 - styropian EPS-100 gr.2cm
 - folia PE gr.0,3mm
 - płyta żelbetowa ze spadkiem gr. zg z proj. konstrukcyjnym
 - styropian EPS-70 gr.8cm
 - tynk cem-wap. gr.1,5cm

B02 LOGGIA

- * WYKOŃCZENIE GRES gr.2cm (w gestii właściciela)
- szlichta cementowa ze spadkiem 1,5% gr.3,5cm
 - izolacja przeciwwilgociowa gr.0,3mm
 - panel próżniowy np. Eurothane gr.6cm
 - folia PE gr.0,3mm
 - płyta żelbetowa ze spadkiem gr. zg z proj. konstrukcyjnym
 - tynk cem-wap. gr.1,5cm

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 1574 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE	PROJEKT BUDOWLANY	
		data	13.04.2023
adres	DZIAŁKA O NR EWID. 1574,1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE	skala	1:100
nazwa rysunku	PRZEKRÓJ B-B	nr rys.	A/6
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko		podpis
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		BL 27/01
współpraca			
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		Bl 111/01