

KOSZTORYS OFERTOWY

zał. nr 2

Remont (odtworzenie) Drogi Powiatowej Nr 2061B Koboski – do drogi 1565B

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1		2	3	4	5	6
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		<i>D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg.</i>				
1.	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 2,050km	km	2,05	6 437,98	13 197,86
		<i>D.01.02.02.15. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>				
2.	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 10cm 2050,00x1,00x2,00str.=4100,00m ²	m ²	4 100,00	2,38	9 758,00
3.	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km 2050,00x0,10=2050,00m ³	m ³	205,00	32,99	6 762,95
		<i>D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych</i>				
4.	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 2x60cm wraz ze ściankami czołowymi Odwiezienie gruzu na odległość 5km 2x60=22,00mb	mb	22,00	659,89	14 517,58
5.	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm wraz ze ściankami czołowymi Odwiezienie gruzu na odległość 5km 24,40mb	mb	24,40	725,88	17 711,47
		2 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		<i>D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi o średnicy 60 cm</i>				
6.	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 2x60cm wraz z zasypianiem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych 2x11,00=22,00mb	mb	22,00	9 898,39	217 764,58
		<i>D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi o średnicy 80 cm</i>				
7.	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm wraz z zasypianiem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych 24,40mb	mb	24,40	12 537,96	305 926,22
		3 D.04.00.00. PODBUDOWY				
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>				
8.	KSNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum - przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 12710,00m ² - przed ułożeniem warstwy ścieralnej 12546,00m ² Suma: 25256,00m ²	m ²	25 256,00	0,40	10 102,40
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>				
9.	KSNR 6 1005/07	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m ² 25256,60m ²	m ²	25 256,00	1,72	43 440,32
		<i>D.04.08.01. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego.</i>				
10.	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym średnia grubość 5cm 1599,00t	t	1 599,00	523,28	836 724,72
11.	KNNR 6 0110/07	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 1599,00t	t	1 599,00	6,60	10 553,40
		4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm</i>				
12.	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2) warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 12546,00m ²	m ²	12 546,00	58,85	738 332,10
13.	KNNR 6 0309/07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	1 254,60	6,60	8 280,36

