

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Klasa I</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
3 d.1	TZKNBK IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04
4 d.1	KNR AT- 26 0102-01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
5 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
7 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
8 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
9 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
10 d.1	KNR 19- 01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
11 d.1	KNNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>2</b>		<b>Klasa II</b>			
12 d.2	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W d.2 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
14	TZKNBK d.2 IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych	m		
		1.50*3+7.54	m	12.04	
				RAZEM	12.04
15	KNR AT- d.2 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		82.15	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
16	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		82.15	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
17	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		59.57	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
18	NNRNKB d.2 202 1132- 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		59.57	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
19	KNNR 2 d.2 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT	m <sup>2</sup>		
		59.57	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
20	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		82.15	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
21	KNR 19- d.2 01 0342- 02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m	szt.		
		1.50*3	szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNNR 9 d.2 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>3</b>		<b>Klasa III</b>			
23	KNNR-W d.3 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
		7.90*7.54	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
24	KNR-W d.3 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	TZKNBK IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04
26 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
27 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
29 d.3	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
30 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
31 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
32 d.3	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
33 d.3	KNNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>4</b>		<b>Klasa IV</b>			
34 d.4	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
36 d.4	TZKNBK IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-d.4 26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		82.15	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
38	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		82.15	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
39	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		59.57	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
40	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		59.57	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
41	KNNR 2 d.4 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT	m <sup>2</sup>		
		59.57	m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
42	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		82.15	m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
43	KNR 19-d.4 01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m	szt.		
		1.50*3	szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
44	KNNR 9 d.4 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>5</b>		<b>Korytarz plus klatka schodowa I</b>			
45	KNR-W d.5 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		18.30*2.75*2+2.90*2.60*2+5.40*3.90+2.90*2.30+5.29*5.27-2.0*1.80*5	m <sup>2</sup>	153.34	
				RAZEM	153.34
46	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		153.34	m <sup>2</sup>	153.34	
				RAZEM	153.34
47	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		153.4	m <sup>2</sup>	153.40	
				RAZEM	153.40
48	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

L p.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		153.34	m <sup>2</sup>	153.34	
				RAZEM	153.34
49	KNNR 9 d.5 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
50	TZKNBK d.5 IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 2.90*3	m		
			m	8.70	
				RAZEM	8.70
51	KNR 2-02 d.5 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 4.0*2.55*2+2.90*2.10+2.96*3.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.29	
				RAZEM	37.29
52	KNR 2-02 d.5 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną 37.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.29	
				RAZEM	37.29
<b>6</b>		<b>Klasa V</b>			
53	KNNR-W d.6 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
54	KNR-W d.6 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
55	TZKNBK d.6 IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m		
			m	12.04	
				RAZEM	12.04
56	KNR AT- d.6 26 0102-01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
57	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
58	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
59	NNRNKB d.6 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
60	KNNR 2 d.6 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
62	KNR 19- d.6 01 0342- 02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
63	KNNR 9 d.6 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
64	KNNR-W d.6 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
65	KNR-W d.6 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
66	TZKNBK d.6 IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04
67	KNR AT- d.6 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
68	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
69	NNRNKB d.6 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
70	NNRNKB d.6 202 1132- 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
71	KNNR 2 d.6 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
72	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 19-d.6 01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
74	KNNR 9 d.6 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
7		<b>Klasa VI</b>			
75	KNNR-W d.7 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
76	KNR-W d.7 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
77	TZKNBK d.7 IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04
78	KNR AT-d.7 26 0102-01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
79	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
80	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
81	NNRNKB d.7 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
82	KNNR 2 d.7 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
83	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
84	KNR 19-d.7 01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.7	KNNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>8</b>		<b>Klasa VII</b>			
86 d.8	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
87 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
88 d.8	TZKNBK IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04
89 d.8	KNR AT- 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
90 d.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
91 d.8	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
92 d.8	NNRNKB 202 1132- 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
93 d.8	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
94 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
95 d.8	KNR 19- 01 0342- 02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
96 d.8	KNNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>9</b>		<b>Klasa VIII</b>			



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNNR-W d.9 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 7.90*7.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
98	KNR-W d.9 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.90*2.95*2+7.54*2.95*2-1.40*2.13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
99	TZKNBK d.9 IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 1.50*3+7.54	m m	12.04	
				RAZEM	12.04
100	KNR AT- d.9 26 0102-01	Gruntowanie ręczne 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
101	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
102	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
103	NNRNKB d.9 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
104	KNNR 2 d.9 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv TARKETT 59.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.57	
				RAZEM	59.57
105	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 82.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.15	
				RAZEM	82.15
106	KNR 19- d.9 01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki PCV o dł. do 2,0 m 1.50*3	szt. szt.	4.50	
				RAZEM	4.50
107	KNNR 9 d.9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
<b>10</b>		<b>Korytarz plus klatka schodowa</b>			
108	KNR-W d.1 4-01 0 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.30*2.75*2+2.90*2.60*2+5.40*3.90+2.90*2.30+5.29*5.27-2.0*1.80*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	153.34	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	153.34
109 d.1 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 153.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.34	
				RAZEM	153.34
110 d.1 0	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  153.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.40	
				RAZEM	153.40
111 d.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  153.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.34	
				RAZEM	153.34
112 d.1 0	KNNR 9 0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych  6	szt.  szt.	  6.00	
				RAZEM	6.00
113 d.1 0	TZKNBK IV -565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych  2.90*3	m  m	  8.70	
				RAZEM	8.70
114 d.1 0	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża  4.0*2.55*2+2.90*2.10+2.96*3.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.29	
				RAZEM	37.29
115 d.1 0	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną  37.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.29	
				RAZEM	37.29
116 d.1 0	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  1.0*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.20	
				RAZEM	4.20

PODINSPEKTOR

*Władysław Woś*  
Władysław Woś