

Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczący przebudowy nawierzchni jezdni.

Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych). Przebudowa nawierzchni drogowych.						
Rodzaj (materiału, roboty)	Jednostka miary	Ilość/odcinek 1.	Ilość/odcinek 2.	Ilość/odcinek 3.	Ilość/odcinek 4.	Razem.
Frezowanie wyrównujące istn. nawierzchni bitumicznej h=0,1m	[m²]	681	932	1009	401	3023,0
Rozbiórka podb. wykopów otwartych kolektorów i studzien kanaliz.	[m²]	77,5	136,9	159,8	56,3	430,5
Rozbiórka istniejącej podbudowy wykopów otwartych przykanalików	[m²]	25,0	51,6	38,3	4,6	119,5
Wykop otwarty pod kolektory odwadniające i studnie kanalizacyjne	[m³]	104,2	134,0	153,7	6,4	398,3
Wykop otwarty pod przykanaliki	[m³]	25,0	41,6	28,3	4,6	99,5
Demontaż istniejących, zużytych krawężników drogowych	[m]	109	71,5	160,9	76,9	418,3
Podsypka pod rury kolektorów i przykanalików	[m³]	10,2	13,7	15,1	6,1	45,1
Obsypka, zasypka, nadsypka rur kolektorów, przykanalik. i studzian	[m³]	90,4	123,0	127,4	7,7	348,5
Naprawa podbudowy w wykopach otwartych kolektorów i przykanal.	[m³]	36,2	48,1	52,5	22,8	159,6
Montaż krawężników drogowych w istniejących ławach z oporem	[m]	109	71,5	160,9	76,9	418,3
Naprawa istniejących ław kraweznikowych (beton C12/15)	[m³]	8,7	5,7	12,9	6,1	33,4
Montaż krawężników drogowych prostych w zatokach parkingowych	[m]	0	65	28	0	93,0
Montaż krawężników łukowych z ławami betonowymi	[m]	18,0	2,0	0	0	20,0
Wykonanie nawierzchni zatok park. z kostek betonowych gr=8cm	[m³]	0	84,0	33,0	0	117,0
Spryskanie powierzchni jezdni bitumem na gorąco	[m²]	681	932	1009	401	3023,0
Wykonanie warstwy mineralno-bitumicznej wiążącej (.....)	[m²]	681	932	1009	401	3023,0
Wykonanie warstwy mineralno-bitumicznej ścieralnej (.....)	[m²]	681	932	1009	401	3023,0
Uzupełnienie ziemi urodzajnej w rabatach	[m³]	1,2	1,5	3,3	1,7	7,7
Uzupełniający wysiew traw	[kg]	0,4	0,5	1,1	0,6	2,6
Ustawienie pionowych znaków drogowych	[szt]	0	2	2	0	4,0
Przestawienie istniejących pionowych znaków drogowych	[szt]	0	0	2	0	2,0
Malowanie poziomego znakowania drogowego	[m²]	25	47	45	7	124,0
Demontaż nawierzchni i podbudowy w ul. Boh. War.//ul. Spacerowej	[m²]	0	0	0	193	193,0
Uupelnienie podbudwy w ul. Bohaterów Warszawy// ul. Spacerowej	[m²]	0	0	0	77	77,0
Naprawa nawierzchni w ul. Bohaterów Warszawy// ul. Spacerowej	[m²]	0	0	0	193	193,0