

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.:

Dostawa 2 szczelnych kontenerów na osad nadmierny

I. Kontener nr 1

Parametry techniczne:

Kontener o pojemności min 7m³: typu Mulda symetryczny kłapa przód, dwu kłapowa do załadunku bramowego:

- dno wykonane z blachy min 6mm
- ściany z blachy min 4mm
- ceownik wzmacniający przedni
- hak wysypowy bl min.8mm
- 2 x dekiel wykonany z blachy min 1,5 mm
- kłapa przednia wykonana z blachy min 4mm
- wzmocnienie kłapy ceownik
- zabezpieczenie antykorozyjne oraz grubość powłoki: farba antykorozyjna podkładowa min (40µm) oraz nawierzchniowa min (40µm), malowane proszkowo kolor do uzgodnienia z zamawiającym

II Kontener nr 2

Parametry techniczne:

Kontener o pojemności min 10m³: typu Mulda symetryczny kłapa przód, dwu kłapowa do załadunku bramowego:

- dno wykonane z blachy min 6mm
- ściany z blachy min 4mm
- ceownik wzmacniający przedni
- hak wysypowy bl min.8mm
- 2 x dekiel wykonany z blachy min 1,5 mm
- kłapa przednia wykonana z blachy min 4mm
- wzmocnienie kłapy ceownik
- zabezpieczenie antykorozyjne oraz grubość powłoki: farba antykorozyjna podkładowa min (40µm) oraz nawierzchniowa min (40µm), malowane proszkowo kolor do uzgodnienia z zamawiającym

Miejszem dostawy kontenerów będzie teren inwestycji ul. Majkowskiego 9B, 83-424 Lipusz, (teren Oczyszczalni ścieków w Lipuszu).