



KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudową drogi gminnej ul. Cichej w m. Stegna, gmina Stegna
[dz. nr 187]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1.1		<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (94,06 m.)</i>	km	0,94		
Razem						
2	D-01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW				
2.1		<i>Rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt betonowych typu iomb z posortowaniem i złożeniem płyt nadających się do ponownego użytku w miejscu wskazanym przez inwestora</i>	m2	36,00		
Razem						
3	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW				
3.1		<i>Wykopy (wywóz na 5 km) usunięcie gruntów słabonośnych niezaklasyfikowanych do gruntów G-1- zgodnie z badaniami geologicznymi</i>	m3	263,91		
Razem						
4	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
4.1		<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</i>	m2	301,10		
Razem						
5	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5.1		<i>wykonanie nasypów z gruntów przepuszczalnych</i>	m3	177,27		
Razem						
6	D-04.04.02.	PODBUDOWY				
6.1		<i>Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm.</i>	m2	263,38		
Razem						
7	D-05.03.23	NAWIERZCHNIE				
7.1		<i>Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych typu MEBA o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. z obsypką żwirem</i>	m2	188,08		
7.2		<i>Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. (przeźreń między płytami MEBA)</i>	m2	98,92		
Razem						

8	D-08.01.01	KRAW NIKI BETONOWE				
8.1		<i>Kraw niki betonowy 15x25 na ścianie betonowej z oporem - leżący na zjazdach</i>	mb	45,00		
8.2		<i>Ława betonowa pod kraw niki i opory z betonu C12/15 (0,05 x 45,00)</i>	m3	2,25		
8.3		<i>Opornik betonowy 12x25 wtopiony na ścianie betonowej z oporem</i>	mb	157,70		
8.4		<i>Ława betonowa pod kraw niki i opory z betonu C12/15 (0,058 x 157,70)</i>	m3	9,15		
8.5		<i>Opornik betonowy 10x25 wtopiony</i>	mb	188,08		
8.6		<i>Ława betonowa pod kraw niki i opory z betonu C12/15 (0,02 x 188,08)</i>	m3	3,76		
					Razem	
9		INNE ROBOTY - TOWARZYSZĄCE				
9.1		<i>Regulacja pionowa studni i zasów wodociągowych</i>	szt.	1,00		
9.2		<i>Rura ochronna na sieci energetycznej i teletechnicznej</i>	m	108,00		
					Razem	
					RAZEM KWOTA NETTO:	
					Podatek VAT 23%:	
					RAZEM KWOTA BRUTTO:	