

PRZEDMIAR ROBÓT OZO-01-001

CPV:

Budowa: Remont Ośrodka Zdrowia w Ostrowitem
 Obiekt: Ośrodek zdrowia
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: ul. Zachodnia, Ostrowite

Inwestor: Gmina Ostrowite
 ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

PRZEDMIAR OZO-01-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe					
1	10	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	39,747
1	11	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	14,000
1	12	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ²	m ²	4,510
1	20	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych	m ³	1,188
1	21	KNR 401-03-36-03-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproża SBN	metr	4,200
1	30	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	metr	18,600
1	40	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - Demontaż stolarki okiennej	m ²	9,616
1	50	KNR 401-08-07-04-00	Zerwanie posadzek lub okładzin podłóg	m ²	170,560
1	60	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - demontaż parapetów wewnętrznych	metr	22,100
1	70	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie okładzin ścian o pow do 5 m ² -	m ²	434,442
1	80	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	170,560
1	90	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kmpl	1,000
2 Sucha zabudowa, roboty murarskie					
2	10	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów	m ³	1,266
2	20	KNR 202-20-22-02-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym 2-warstwowo	m ²	54,558
3 Stolarka okienna i drzwiowa					
3	10	KNR 202-10-22-11-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow od 2,0 m ² bez obróbki osadzenia	m ²	2,102
3	20	KNR 202-10-22-11-50	Okna EI 60	m ²	2,752
3	30	KNR 202-21-03-03-00	Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu - analogia	metr	19,600
3	40	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m ² szklone szybą ponad 0,2 m ² konfekcjonowane	m ²	29,200
3	50	KNR 202-10-19-09-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe przeciwpożarowe konfekcjonowane	m ²	6,000
3	51	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice drewniane	metr	78,400
3	60	KNR 202-10-24-08-50	Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone na budowie	m ²	5,768
4 Roboty wykończeniowe ścian, sufitów i posadzek					
4	10	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	482,661

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
4	20	KNR	202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	170,560
4	21	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	482,661
4	22	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	170,560
4	23	KNR	202-15-06-01-00 Malowanie tynków gładkich 2-krotnie farbą zmywalną przeznaczoną do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	m ²	653,221
4	30	KNR	202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	170,560
4	40	KNR	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	150,560
4	50	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	214,980
<hr/>					
5	Wewnętrzna instalacja elektryczna				
5	10	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	110,000
5	20	KNNR	N005-12-09-05-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle	szt	18,000
5	30	KNNR	N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	110,000
5	40	KNNR	N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	510,000
5	50	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	72,000
5	60	KNNR	N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	12,000
5	70	KNNR	N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	23,000
5	80	KNNR	N005-03-08-08-00 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 32A/10 NF-2646-137 przykręcane	szt	7,000
5	90	KNNR	N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	22,000
5	100	KNNR	N005-05-02-03-02 Montaż oprawy świetłówkowej przykręcanej ONC-236	kmpl	52,000
5	110	KNNR	N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przykręcanej 00N-100 - WC	kmpl	5,000
5	120	KNNR	N005-05-11-01-00 Oprawa świetłówkowa strugoodporna w obudowie metalowej OSPR 2x36 - pom. 1.18 i 1.17	kmpl	2,000
5	130	KNNR	N005-05-01-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300 - AW	kmpl	6,000
5	140	KNNR	N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
5	150	KNNR	N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	27,000
5	160	KNNR	N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
5	170	KNNR	N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	2,000
5	180	KNNR	N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	27,000
<hr/>					
6	Wewnętrzna instalacja sieci komputerowej				
6	10	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	50,000
6	20	KNNR	N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	18,000
6	30	KNNR	N005-12-09-12-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie	szt	8,000
6	40	KNNR	N005-01-11-04-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 90x40 na podłożu innym	metr	75,000
6	50	KNR	507-03-05-02-00 Okablowanie obwodu zasilającego 1-przewodem o przekroju 1,5 do 6 mm ² bez rurki	metr	210,000
6	60	KNR	505-02-05-04-00 Zarobienie, rozsycie na gniazdach nożowych kabla 5x2	szt	8,000
6	70	KNNR	N005-03-08-04-00 Gniazdo sieci komputerowej	szt	8,000
6	80	KNNR	N005-04-05-08-00 Montaż rozdzielnic do 50 kg przez przykręcenie do podłoża - RACK	szt	1,000
6	90	KNR	505-05-01-03-00 Pomiar tłumienności przeniku CA do 1000 NN	szt	10,000
<hr/>					
7	Instalacje sanitarne				
7	10	KNR	215-04-19-14-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/120	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
7	20	KNR 215-04-19-13-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-60/100	kmpl	1,000
7	30	KNR 215-04-19-13-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-60/80	kmpl	4,000
7	40	Kalkulacja własna	Demontaż grzejnika płytowego	szt	3,000
7	50	Kalkulacja własna	Wykonanie podejść pod grzejniki płytowe z istniejących punktów	szt	6,000
7	60	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	10,000
7	70	KNR 215-01-15-01-01	Bateria zmywakowa ścienna M1306 ø 15	szt	4,000
7	80	KNR 215-02-20-04-02	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie	szt	4,000
7	90	KNR 215-02-21-02-13	Umywalka fajansowa FIG 265 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	9,000
7	100	KNR 215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
7	110	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	3,000
7	120	KNR 215-02-25-02-03	Pisuar KOŁO NOVA z zaworem splukującym Schellomat	kmpl	1,000
7	130	Kalkulacja własna	Wykonanie podejść pod nowoprojektowane umywalki, zlewozmywaki i ustępy	szt	9,000
<hr/>					
8	Klimatyzacja				
8	10	000-00-00-00-00	Agregat skraplający do centrali Qch=4,3kW	kmpl	1,000
8	20	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna - Zestaw VRF wg. projektu	kmpl	1,000
8	30	KNR 724-02-35-01-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 6.35	kg	1,920
8	40	KNR 724-02-35-01-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 9.52	kg	6,185
8	50	KNR 724-02-35-02-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 12.7	kg	3,190
8	60	KNR 724-02-35-02-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 15.88	kg	2,804
8	70	KNR 724-02-35-03-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 19.05	kg	8,994
8	80	KNR 724-05-15-01-00	Analogia - napełnienie chłodziwem R410a	kmpl	1,000
8	90	WKNR W215-02-03-01-00	Analogia - odprowadzenie skroplin ø 32	metr	10,000
8	100	WKNR W215-02-03-01-00	Analogia - odprowadzenie skroplin ø 20	metr	20,000
<hr/>					
9	Wentylacja				
9	10	000-00-00-00-00	Wycena własna - centrala wentylacyjna	kmpl	1,000
9	20	WKNR W217-01-02-01-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek wraz z izolacją	m²	64,120
9	30	WKNR W217-01-13-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 35% udziału kształtek i do ø 200 wraz z izolacją	m²	10,090
9	40	WKNR W217-01-31-01-02	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 100	szt	8,000
9	50	WKNR W217-01-54-02-00	Tłumik akustyczny płytowy prostokątny	szt	2,000
9	60	WKNR W217-01-30-04-01	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A	szt	2,000
9	70	WKNR W217-01-39-02-01	Analogia - Kratka nawiewna z skrzynką rozprężną i przepustnicą	szt	10,000
9	80	WKNR W217-01-39-02-01	Analogia - Kratka wywiewna z skrzynką rozprężną i przepustnicą	szt	7,000
9	90	KNR 217-02-05-01-00	Analogia - wentylator kanałowy TD160/100N	szt	1,000
9	100	WKNR W217-02-04-01-00	Wentylator promieniowy z PCW ø 100CHZ	szt	2,000
9	110	WKNR W217-02-04-02-00	Wentylator promieniowy z PCW ø 200CHZ	szt	2,000