

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia: *Wykonanie robót brukarskich na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.*

Przedmiotem postępowania są roboty polegające na wykonaniu nawierzchni chodników, dróg oraz placów z kostki.

Zamawiający dostarcza wymagane materiały tj. prefabrykaty betonowe, kostki brukowe, kruszywo oraz beton.

Wykonawca własnymi siłami wykonuje powierzone mu prace.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania koparko – ładowarką przeznaczoną do wykonania prac przygotowawczych (np. korytowanie, przygotowanie terenu pod krawężniki) oraz do rozładunku prefabrykatów betonowych z pojazdów. Ponadto Wykonawca we własnym zakresie będzie transportował materiał na terenie budowy.

Wykonanie podłoża z kruszywa o grubości warstwy min 25 – 30 cm oraz podsypki betonowej min. 10 cm

Prace obejmują:

- przygotowanie podłoża, tj. zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wykonanie warstwy z kruszywa i podsypki betonowej o odpowiednich grubościach oraz ich zagęszczenie,
- ułożenie kostki betonowej – do około 11 000 m<sup>2</sup>
- ustawienie krawężników i obrzeży na podsypce betonowej – do około 8 000 mb
- wykonanie alejek o nawierzchni żwirowej – górna warstwa rozcierana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm – 9 500 m<sup>2</sup>

Podane ilości placów, dróg i chodników stanowią szacunkową wielkość prac do wykonania w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji powierzchnia do utwardzenia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w wielkości wskazanej, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych dodatkowych roszczeń.

Minimalny zakres zamówienia wynosi 60 % ilości zamówienia podstawowego -prawo opcji.

Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót na podstawie protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT.

Wykonanie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego.