

SKWER I RONDO SYBIRAKÓW - TOM II ZIELEŃ
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		SKWER I RONDO SYBIRAKÓW - TOM II ZIELEŃ				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	SST.Z.01	Odmładzanie krzewów (prace pielęgnacyjne)	szt.	7		
d.1.1						
2	SST.Z.01	Odmładzanie drzew starszych (prace pielęgnacyjne)	szt.	8		
d.1.1						
3	SST.Z.01	Karczowanie drzew	szt.	4		
d.1.1						
4	SST.Z.01	Karczowanie krzewów	m ²	330		
d.1.1						
5	SST.Z.01	Wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia	szt.	4		
d.1.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA				
6	SST.Z.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - korytowanie na głębokość 0,25 m w przypadku nasadzeń krzewów bylin, na głębokość 0,8 m w przypadku nasadzeń drzew	m ³	512.50		
d.1.2						
7	SST.Z.01	Rozluźnienie gruntu w obrębie rzutu koron istniejących drzew za pomocą technologii sprężonego powietrza (Air Spade) - przygotowanie gruntu pod nasadzenia roślin zadarniających (usunięcie 15 cm gruntu+rozluźnienie podglebia)	m ²	157		
d.1.2						
8	SST.Z.01	warstwa żwiru płukanego, 3m ² /drzewo, gr. 10 cm, fr. 32-64 mm	m ³	3.82		
d.1.2						
9	SST.Z.01	geowłóknina filtracyjna - 4 m ² /drzewo	m ²	68		
d.1.2						
10	SST.Z.01	Zakup oraz dostawa - ukorzeniacz/substrat przy bryle korzeniowej 3 m ³ /drzewo	m ³	34		
d.1.2						
11	SST.Z.01	Zakup oraz dostawa ziemi urodzajnej - gr warstwy 15 cm (w miejscu wymiany gruntu w obrębie koron drzew istniejących)	m ²	157		
d.1.2						
12	SST.Z.01	Zakup, dostawa oraz rozścielenie ziemi urodzajnej - gr warstwy po zagęszczeniu wodą 25 cm	m ²	2050		
d.1.2						
Razem dział: PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA						
1.3		NASADZENIA				
1.3.1		DRZEWA				
13	SST.Z.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie; (drzewa przesadzane - 2xdąb, 1xwierzba)	szt.	4		
d.1.3.1						

SKWER I RONDO SYBIRAKÓW - TOM II ZIELEŃ
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14	SST.Z.01	Sadzenie drzew starszych liściastych form pien-nych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie; Tilia europea 'Pallida'/lipa holenderska 'Pallida', obw. pnia 30-35 cm, wys. 500-700 cm, szer. 200-250 cm, 5x, korona równomiernie ugałęziona, Pa 220-230, korona równomiernie ugałęziona - symetryczna,	szt.	7		
d.1. 3.1						
15	SST.Z.01	Sadzenie drzew starszych liściastych form wielopniowych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie; Tilia europea 'Pallida'/lipa holenderska 'Pallida', drzewo wielopniowe; min 5-7 pni; każdy o obwodzie 18-25 cm; korona zaczynająca się na wys. 220 cm (pnie oczyszczone)	szt.	5		
d.1. 3.1						
16	SST.Z.01	Sadzenie drzew starszych liściastych form wielopniowych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie; Platanus orientalis 'Minaret'/platan wchodni 'Minaret', 3-5 pni o obw. pnia 20-30 cm każdy, wys. 800-900 cm, szer. 200-300 cm, korona na wys. 220 cm,	szt.	3		
d.1. 3.1						
17	SST.Z.01	Sadzenie drzew starszych liściastych form pien-nych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie; Platanus xhispanica/platan klonolistny, obw. pnia 25-30 cm, wys. 500-700 cm, szer. 150-200 cm, 5x, korona równomiernie ugałęziona, Pa 220-230, korona równomiernie ugałęziona - symetryczna	szt.	2		
d.1. 3.1						
18	SST.Z.01	System stabilizacji drzew - siatka stalowa 120x120 cm, oczka 15x15, drut śr. 8 mm	szt	17		
d.1. 3.1						
19	SST.Z.01	Zestaw do kotwienia drzew dla drzew o obwodzie pnia pow. 30 cm, montaż do kratownicy stalowej; (3 pasy, mata ochronna na bryłę śr. 60 cm korzeniową oraz zapadkowy napi-nacz z grzechotką)	kpl.	17		
d.1. 3.1						
Razem dział: DRZEWA						
1.3.		KRZEWY				
2						
20	SST.Z.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie w ilości 6 szt./m2 - Cotoneaster lucidus/irga błyszcząca	szt.	2950		
d.1. 3.2						
21	SST.Z.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie w ilości 5 szt./m2 - Lonicera pileata/suchorzew chiński	szt.	1500		
d.1. 3.2						
22	SST.Z.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie w ilości 3 szt./m2- Sorbaria sorbifolia 'Sem'/tawlina jarzębolistna 'Sem'	szt.	270		
d.1. 3.2						
23	SST.Z.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie w ilości 4 szt./m2- Symphoricarpos xchenaultii 'Hancock'/śnie-guliczka Chenaulta 'Hancock'	szt.	510		
d.1. 3.2						
Razem dział: KRZEWY						

SKWER I RONDO SYBIRAKÓW - TOM II ZIELEŃ
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3		BYLINY				
24 d.1. 3.3	SST.Z.01	Obsadzenie bylinami mix bylinami w ilości 8 szt/m2 - zestaw A	m ²	236		
25 d.1. 3.3	SST.Z.01	Obsadzenie bylinami mix bylinami w ilości 8 szt/m2 - zestaw B	m ²	365		
26 d.1. 3.3	SST.Z.01	Obsadzenie bylinami mix bylinami w ilości 8 szt/m2 - zestaw C	m ²	41		
27 d.1. 3.3	SST.Z.01	Obsadzenie bylinami mix bylinami w ilości 8 szt/m2 - zestaw D	m ²	157		
28 d.1. 3.3	SST.Z.01	Obsadzenie bylinami mix bylinami w ilości 7 szt/m2 - zestaw E	m ²	260		
Razem dział: BYLINY						
1.3.4		ROŚLINY CEBULOWE				
29 d.1. 3.4	SST.Z.01	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi Tulipa 'White Triumphator'- tulipan 'White Triumphator'	szt.	1800		
30 d.1. 3.4	SST.Z.01	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi Narcissus 'Accent' - narcyz 'Accent'	szt.	800		
Razem dział: ROŚLINY CEBULOWE						
1.3.5		WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI				
31 d.1. 3.5	SST.Z.01	geowłóknina (pod kamieniem)	m ²	330		
32 d.1. 3.5	SST.Z.01	Rozścielenie kamienia bazaltowego fr. 20-50, gr. warstwy 6-7 cm	m ²	330		
33 d.1. 3.5	SST.Z.01	Rozścielenie kory - dnomiłonej fr. 0 -20 mm, przekompostowanej z drzew iglastych. Warstwa grubości 5-6 cm.	m ²	2080		
Razem dział: WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI						
Razem dział: NASADZENIA						
Razem dział: SKWER I RONDO SYBIRAKÓW - TOM II ZIELEŃ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: