

Grudziądz, dnia 29.12.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.23.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza**”

## I Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) wyjaśniam co następuje:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz ilości.

### Odp. 1.

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. Według informacji zawartych w pliku pn. " Przedmiot zamówienia - modernizacja dróg gruntowych - ul. Brzoskwiniowa" Wykonawca powinien "... uzgodnić wszystkie prace z gestorami sieci i wykonać projekt i dokumentację powykonawczą", natomiast według pliku pn. " Opis techniczny modernizacji dróg gruntowych 2023" "Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na piśmie przez Zamawiającego." ponadto w kosztorysie ofertowym jest ujęta pozycja : "Opracowanie projektu powykonawczego oraz projektu oznakowania robót w pasie drogowym. ". W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zadanie należy wykonać na podstawie wymiarów i rzędnych określonych przez Zamawiającego na piśmie i po zakończeniu robót budowlanych wykonać projekt powykonawczy bez konieczności wykonywania projektu przed przystąpieniem do budowy.

### Odp. 2.

Zadanie należy wykonać na podstawie wymiarów i rzędnych uzgodnionych z Zamawiającym przekazanych Wykonawcy na piśmie. Wstępny projekt zagospodarowania terenu na ul. Brzoskwiniowej powinien zostać wykonany przed przystąpieniem do prac, ze względu na wymagania gestorów sieci o konieczności dołączenia go do uzgodnień oraz do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, poza tym projekt wymagany będzie również do zgłoszenia robót w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Ponadto, po zakończeniu

inwestycji należy przedstawić ostateczny projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną, co jest warunkiem odbioru robót.

3. Według kosztorysu ofertowego należy wykonać 1 200m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. prosimy o określenie koloru kostki oraz o wskazanie wymaganej grubości podsypki cementowo - piaskowej.

**Odp.3.**

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej koloru szarego. Nawierzchnię z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm. Prosimy o podanie jaki kolor płyt kamiennych oraz krawężników kamiennych należy przyjąć do wyceny.

4. Wykonawca prosi o odpowiedź czy na ulicy objętej przebudową znajdują się słupy napowietrznej linii energetycznej, których lokalizacja jest w kolizji z projektowaną drogą? W przypadku kolizji uzgodnienia z gestorami mogą się wydłużyć i termin 6 miesięcy na zaprojektowanie i wykonanie zadania będzie nie wystarczający.

**Odp. 4.**

Tak, na ul. Brzoskwiniowej objętej przebudową znajdują się słupy napowietrznej linii energetycznej, których lokalizacja jest w kolizji z projektowaną drogą. Z doświadczenia Zamawiającego, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych o tym samym charakterze, okres 6 miesięcy na wykonanie powyższej modernizacji jest wystarczający na uzyskanie wszystkich uzgodnień i realizację zadania.

5. Wykonawca prosi o odpowiedź czy szerokość pasa drogowego jest wystarczająca do zaprojektowania jezdni z opaską według załączonego OPZ ?

**Odp. 5.**

Szerokość pasa drogowego jest wystarczająca do zaprojektowania jezdni i zjazdów z nieruchomości. W powyższym zadaniu nie przewiduje się budowy opaski poza jedną zatoką do zawracania.

6. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nawierzchni ulicy Brzoskwiniowej ma zostać wykonana z płyt drogowych Jumbo. W opisie technicznym projektu wykonawczego jest informacja o płytach YUMBO, natomiast w dokumencie Przedmiot zamówienia – wyszczególnienie technologii nawierzchnia ma zostać wykonana z płyt ażurowych.

**Odp. 6.**

Nawierzchnia ulicy Brzoskwiniowej ma zostać wykonana z ażurowych płyt drogowych podwójnie zbrojonych typu Jumbo takich jak przy ul. Morelowej i ul. Platanowej sąsiadujących z ul. Brzoskwiniową.

7. Wykonawca prosi o wskazanie proponowanego objazdu na czas prowadzenia robót drogowych.

**Odp. 7.**

Zamawiający proponuje wykonanie prac etapowo, ze względu na brak możliwości objazdu na czas prowadzenia robót drogowych. Zgodnie z OPZ projekt oznakowania robót Wykonawca uzgodni z organem zarządzającym ruchem.

Dyrektor  
/-/ Sylwia Łazarczyk

Opr. Ramona Ficerman / Agnieszka Sudziarska

