

RPG.271.3.2024

ZESTAW NR 1
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - Etap 2”

PYTANIE NR 1

Czy zamawiający dla zadania nr 2 - Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach, może udostępnić przedmiary w wersji elektronicznej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający udostępnia całą dokumentację, którą posiada.

Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych stalowych ze szwem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur preizolowanych stalowych ze szwem.

PYTANIE NR 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów preizolowanych ze zredukowanym przelotem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie zaworów preizolowanych ze zredukowanym przelotem.

Zamawiający zaleca zastosowanie zaworów preizolowanych pełno przepływowych.

PYTANIE NR 4

Czy wykonawca będzie ponosił koszty za zajęcie pasa drogowego ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Tak.

Wykonawca musi uwzględnić w wycenie koszty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej (przebiecie pod ul. 1 Maja) – dz. Nr 892/1.

Koszty dotyczące zajęcia pasa drogowego w ul. Grodzińskiego nie muszą być uwzględniane pod warunkiem realizacji robót w terminie skoordynowanym z Wykonawcą wyłonionym przez Starostwo Powiatowe w Sejnach podczas realizacji zadania remontu ul. Grodzińskiego w Sejnach.

Wykonawca zostanie zwolniony z opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. W. Polskiego i ul. Cisowej ze względu na fakt, iż są to ulice należące do Zamawiającego.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający dla zadania nr 2 - Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach, może udostępnić projekt wykonawczy odcinka sieci ul. Cisowej i Grodzińskiego z wykazem materiałów preizolowanych i schematem montażowym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający udostępni całą dokumentację którą posiada.

PYTANIE NR 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, kto ponosi koszty nadzoru konserwatora zabytków?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Koszty nadzoru konserwatora ponosi Wykonawca jeśli takie wystąpią.

PYTANIE NR 7

Prosimy zamawiającego o wskazanie, które działki będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzenia robót budowy sieci ciepłowniczej z tytułu zawartych opłat i uzgodnień oraz o podanie obowiązujących stawek opłat dla danego terenu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Patrz odpowiedź nr 4.

Obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej znajdują się na stronie internetowej ZDW.

PYTANIE NR 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawory preizolowane DN200/560 mają być wyposażone w przekładnie z mimośrodem i kółkami do obsługi zaworów przez obsługę? Czy Zamawiający przewidywał budowę studni zaworowej do obsługi zaworów oraz studnię schładzającą do odprowadzenia czynnika?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Zamawiający wymaga zaworów preizolowanych DN150/450mm bez przekładni z mimośrodem i kółkami do obsługi. Zamawiający w PZT przewiduje budowę studni zaworowej do obsługi zaworów oraz studnię schładzającą do odprowadzenia czynnika.

PYTANIE NR 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zakres robót modernizacji sieci ciepłowniczej kanałowej na system preizolowany w rejonie ul. Piłsudskiego 20 i 22 obejmuje wymianę rurociągów i armatury wewnątrz budynków/węzłów ciepłowniczych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zakres robót modernizacji obejmuje wymianę rurociągów wraz z wykonaniem zaworów odcinających bez wykonywania węzłów ciepłowniczych wewnątrz budynku.

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiający w miejscu przejścia sieci ciepłowniczej pod ul. Wojska Polskiego z uwagi na ilość uzbrojenia w rejonie jezdni dopuszcza montaż rurociągu metodą wykopu otwartego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Oba odcinki ul. Wojska Polskiego są objęte gwarancją. Zamawiający uwzględnia taką możliwość po uzgodnieniu z gwarantem warunków realizacji inwestycji i przejścia gwarancji na rzecz Wykonawcy robót.

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiający zakłada wykonanie robót dodatkowych, a jeśli tak to w jakiej formie zostaną rozliczane?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający nie zakłada wykonanie robót dodatkowych. W przypadku ewentualnego wystąpienia robót, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji i postępowania, stosuje się zapisy umowy.

PYTANIE NR 12

Trasa sieci ciepłowniczej niektórych odcinków zakłada ułożenie rurociągu równoległe do terenu. Czy zamawiający przewiduje montaż dodatkowej armatury odpowietrzającej i odwadniającej w najwyższych i najniższych punktach na rurociągach?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

Zamawiający nie przewiduje montaż dodatkowej armatury odpowietrzającej i odwadniającej w najwyższych i najniższych punktach na rurociągach.

PYTANIE NR 13

W związku z krótkim terminem składania ofert prosimy zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na 12.02.2024r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 12.02.2024 r. godz. 11:00 oraz otwarcie ofert na dzień 12.02.2024 godz. 11:05.

Nastąpiła zmiana dokumentacji projektowej na odcinku pomiędzy projektowaną kotłownią przy ul. 1 Maja a ul. Grodzińskiego w zakresie średnicy rur (zamiast DN125/400 jest DN150/450).

Zmieniono załącznik w/ w zakresie.