

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe w pokoju, wraz z listwami przyściennymi 4,35*3,45	m ² m ²	 15,01	
				RAZEM	15,01
2	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - 2 szt. 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie pomieszczenia - bez powierzchni płytek w pasie roboczym w kuchni i pasa płytek w łazience 2,9*2*(1,51+1,85)+2,9*2*(4,33+4,1)+2,9*2*(3,45+4,35)+2,9*2*(1,6+1,58)-2*2*(1,6+1,58)-0,6*(0,6+4,1+0,6)	m ² m ²	 116,17	
				RAZEM	116,17
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie pomieszczenia 1,51*1,85+4,33*4,1+4,35*2,34+1,6*1,58	m ² m ²	 33,25	
				RAZEM	33,25
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni płytek 116,17	m ² m ²	 116,17	
				RAZEM	116,17
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie 33,25	m ² m ²	 33,25	
				RAZEM	33,25
7	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach i stropach - szpachlowanie zaistniałych dziur, orientacyjna wartość 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany - wszystkie pomieszczenia - bez powierzchni płytek w pasie roboczym w kuchni i pasa płytek w łazience, a należy uwzględnić w kalkulacji malowanie częściowo antyplamą 132,07-2*2*(1,6+1,58)-0,6*(0,6*2+4,1)	m ² m ²	 116,17	
				RAZEM	116,17
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 33,25	m ² m ²	 33,25	
				RAZEM	33,25
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - przedpokój, pokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności, wraz z listwami przyściennymi - pokój 4,35*3,45	m ² m ²	 15,01	
				RAZEM	15,01
12	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z pcv 2*(4,33+4,1+1,51+1,85)	m m	 23,58	
				RAZEM	23,58
13	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m ² w podłogach betonowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
16	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - pomalowanie i konserwacja drzwi wejściowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
17	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	Kalkulacja własna	Wyczyszczenia płytek, drzwi, okien i wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z zabezpieczeniami przed uszkodzeniami, konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00