

## Opis przedmiotu zamówienia

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

**„Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Pretficza 26/28 we Wrocławiu”.**

W zakres niezbędnych prac wchodzi:

1. Instalacja przewodów elektrycznych 3x2,5 mm<sup>2</sup> o łącznej długości około 30m umieszczonych w wydzielonym kanale kablowym pomiędzy pomieszczeniem z tablicą energetyczną, a dwoma wyznaczonymi docelowymi pomieszczeniami.  
Do każdego pomieszczenia należy doprowadzić niezależną linię podłączoną do osobnego zabezpieczenia w tablicy energetycznej.
2. Wewnątrz pomieszczeń docelowych i pomieszczenia tablicy energetycznej instalację należy umieścić w listwach elektroinstalacyjnych PCV dostosowanych do średnicy przewodów.
3. Na odcinku pomiędzy pomieszczeniami (na korytarzu) instalację należy zabezpieczyć w peszlu metalowym (niezależnym dla każdej linii) o średnicy odpowiedniej do średnicy przewodów.  
Peszel ma być zamocowany do sufitu uchwytem metalowym co 50-60 cm.
4. Instalacja w każdym pomieszczeniu powinna być zakończona dwoma podwójnymi gniazdami natynkowymi ze stykiem ochronnym.
5. Montaż trójfazowego filtra zasilania (specyfikacja w *Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia* – wybrany wymagany model zaznaczono w kolorze czerwonym) w wyznaczonym miejscu (tablica energetyczna), firma jest zobowiązana dostarczyć wymagany filtr zgodnie z opisem z załącznika.
6. Do poprawnego połączenia instalacji, niezbędne jest wykonanie trzech przewiertów przez ściany. Po wykonaniu instalacji przewiertory należy zabezpieczyć masą ogniochronną.
7. Przewidywana ilość materiału:
  - FILTR ZASILANIA – 1 szt.
  - PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 3x2,5mm<sup>2</sup> – około 30 m
  - GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM – 2 szt.
  - PESZEL METALOWY – około 15 m
  - UCHWYT METALOWY DO PESZLA – około 30 szt.
  - LISTWY ELEKTROINSTALACYJNE PVC – około 10 m
  - MASA OGNIOPRONNA – około 0,5 kg

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dojazdem i kosztem materiałów instalacyjnych. Prosimy podać okres gwarancji na wykonaną usługę.

**Termin wykonania usługi: Do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia materiału od producenta (dotyczy filtra zasilania).**

**Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.**

Ofertę na formularzu ofertowym prosimy przesłać e-mailem na adres: [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl) lub faksem na numer 261 656 228 **do dnia 16.05.2022 r. do godz. 14.00**

Osoba do kontaktu w celu zapytań i wizji lokalnej w sprawie przedmiotu usługi:  
Rafał DOBROWOLSKI, Jerzy HARCHAŁA tel. 261 652 324;