

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach  
ADRES INWESTYCJI : 58-210 Łagiewniki, Sienice 47  
INWESTOR : Gmina Łagiewniki  
ADRES INWESTORA : ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Antoni Buczak  
DATA OPRACOWANIA : 15-11-2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15-11-2021

Data zatwierdzenia

Modernizacja sali wiejskiej w m. Sienice (podłoga)

Zakres prac:

- rozbiorka podłogi z desek na legarach;
- wykonanie nowego podłoża w zakresie: folia izolacyjna, styropian gr. 10,0 cm, wylewka betonowa gr. 7,0 cm;
- gruntowanie podłoża;
- ułożenie posadzki i cokołków z płytek typu gres 30x30 cm;
- wywóz gruzu z terenu rozbiorki na odległość do 3,0 km.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45431000-7</b>	<b>Podłoga</b>			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	220	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
2	KNR 2-02	Folia izolacyjna, styropian gr. 10,0 cm, wylewka betonowa gr. 7,0 cm z siatką stalową przeciwskurczową i wszystkimi niezbędnymi materiałami, (pow. 220 m2)	kpl.		
d.1	1102-01	1	kpl.	1,000	
	kalk. własna			RAZEM	1,000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	220	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
4	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-03	220	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
5	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	220*0,05	m <sup>3</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-04	Krotność = 2 220*0,05	m <sup>3</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000