

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali wiejskiej w Trzebniku  
ADRES INWESTYCJI : 58-210 Łagiewniki, Trzebnik 8  
INWESTOR : Gmina Łagiewniki  
ADRES INWESTORA : ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Antoni Buczak  
DATA OPRACOWANIA : 15-11-2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15-11-2021

Data zatwierdzenia

Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik  
Zakres prac dotyczy wewnętrznych wypraw tynkowych bez malowania

1. Zebezpieczenie folią
2. Montaż i demontaż rusztowania
3. Zeskrobanie i zmycie starej farby - 204 m2
4. Odbicie tynków i uzupełnienie tynkiem - 127,50 m2
5. Jednokrotne gruntowanie powierzchni - 255 m2
6. Położenie gładzi szpachlowej - 255 m2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		165	m <sup>2</sup>	165,000	
				RAZEM	165,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m(montaż i demontaż rusztowania)	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>2</b>	<b>45454100-5</b>	<b>Prace wykonawcze</b>			
3 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		204	m <sup>2</sup>	204,000	
				RAZEM	204,000
4 d.2	KNR-W 4-01 0710-03 analogia	Odbicie tynków i Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		127,50	m <sup>2</sup>	127,500	
				RAZEM	127,500
5 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		255	m <sup>2</sup>	255,000	
				RAZEM	255,000
6 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		255	m <sup>2</sup>	255,000	
				RAZEM	255,000