

Kraków, dnia 6 sierpnia 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.56.24.JN, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia, w ramach realizacji zadania pn.: „Park przy Forcie w Bronowicach” ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I MODYFIKACJE DO SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi, która wymaga czasu i uwzględnienia przez Wykonawców o pytania nr 1 - 7 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Zamawiający przesuwając terminy składania i otwarcia ofert na dzień **9 sierpnia 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **7 września 2024r.**

Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielone zostaną w możliwie jak najszybszym terminie.

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia umieszczonym w SWZ, w podpunkcie 1.3.1 Zamawiający wskazuje na montaż tablicy PZ-XX, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest także dostawa obudowy rozdzielnic z zakresu Tauron, czy jedynie szafa z zakresu ZDMK jak to przedstawiono w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że montaż skrzynki jest w zakresie Tauron, natomiast szafa z zakresu ZDMK jest w zakresie zamówienia tak jak przedstawiono w dokumentacji.

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia umieszczonym w SWZ, w podpunkcie 1.3, Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie na zakres dostaw niezbędnych materiałów. Oferent na podstawie załączonego przedmiaru domyśla się, że w zakres dostawy wchodzi 21 szt. latarni oświetlenia parkowego wraz z instalacją zasilającą oraz szafy elektryczne TBS i PZ-XX. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, iż należy:

- zabudować tablicę PZ-XX
- od ZK-3P ułożyć dwie wewnętrzne linie zasilające do tablic: TU oraz TWC; Tablice TU oraz TWC przewidziane są w II etapie wraz z instalacjami wewnętrznymi; (pozostawić zapas kabla, zwinięty w petlę, który należy zabezpieczyć przez zasypanie)
- zabudować tablicę TBS dla boiska sportowego
- od tablicy TBS ułożyć kable zasilające do opraw oświetlenia boiska (pozostawić zapas kabla, zwinięty w petlę, który należy zabezpieczyć przez zasypanie)
- montaż opraw oświetlenia boiska przewidziany jest dopiero w III etapie.

Pytanie nr 3:

W opisie przedmiotu zamówienia umieszczonym w SWZ, w podpunkcie 1.3.4, Zamawiający wskazuje na wykonanie instalacji zasilającej latarnie I/36-I39. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia leży dostawa latarni oświetleniowych I/36-I39, oraz w jakiej technologii ma zostać wykonana ta instalacja, skoro w tym miejscu znajduje się obecnie budynek? Czy w zakresie zadania leży wyburzenie tego budynku?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja elektryki została podzielona na trzy etapy. Zakres dotyczący oświetlenia boiska znajduje się w etapie 3.

Pytanie nr 4:

W opisie przedmiotu zamówienia umieszczonym w SWZ, w podpunkcie 1.3.4, Zamawiający wskazuje na ułożenie okablowania do tablic TU, TWC, natomiast w dokumentacji wykonawczej niema żadnej informacji na temat tych szaf? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż od ZK-3P należy ułożyć dwie wewnętrzne linie zasilające do tablic: TU oraz TWC; Tablice TU oraz TWC przewidziane są w II etapie wraz z instalacjami wewnętrznymi; (pozostawić zapas kabla, zwinięty w petlę, który należy zabezpieczyć).

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres przedstawiony w dokumentacji wykonawczej jako „ETAP I”.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem niniejszego postępowania jest Etap I.

Pytanie nr 6:

Czy w zakresie niniejszego postępowania znajduje się wykonanie linii zasilającej szafę PZ-XX. Jeżeli nie to czy zasilanie to zostanie wykonane w czasie pozwalającym na uruchomienie oświetlenia będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż szafa POZ-XX ma być zabudowana przy zestawie złączowym ZK-3P. Naturalnie trzeba wykonać ten krótki odcinek zasilania.

Pytanie nr 7:

W dokumentacji wykonawczej pojawiają się nazwy szaf elektrycznych takich jak: ZK3-3P, RO, TBS, TU, TWC, PS. Dla części z nich niema żadnego opisu i szczegółów wykonawczych co uniemożliwia rzetelną ocenę planowanych prac i powoduje niespójność projektu wykonawczego z zakresem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż w zakresie I etapu należy:

- zabudować szafę PZ-XX
- zabudować tablicę TBS

ZK- 3P znajduje się w zakresie Tauron.

TU oraz TWC objęte zostały w etapie II.

RO - w legendzie, na planie linii kablowych powinno być PZ-XX.

PS - w legendzie, na planie linii kablowych: pompownia ścieków dotyczy II etapu realizacji.

**MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3
w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **9 sierpnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

**MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4
w zakresie zmiany terminu związania ofertą**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **7 września 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 9 sierpnia 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.